

Remont budynku Gminy

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	4545300 0-7	Roboty remontowe i renowacyjne			1,000
		1		1,000	
A1	45111100- 9	Roboty w zakresie burzenia			1,000
		1		1,000	
P1	KNR 4-01 0819-1500 analiza własna	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		12,960
		12,96	m2	12,960	
P2	KNR 4-01 0348-0300 analiza własna	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		10,296
		10,296	m2	10,296	
P3	KNR 4-01 0354-0400 analiza własna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		15,000
		15,000	szt.	15,000	
P4	KNR 4-01 0818-0500 analiza własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		47,830
		47,83	m2	47,830	
P5	KNR 4-02 0132-0100 analiza własna	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	
P6	KNR 4-02 0114-0100 analiza własna	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m		15,000
		15,000	m	15,000	
P7	KNR 4-02 0230-0700 analiza własna	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	m		5,000
		5,000	m	5,000	
P8	KNR 4-02 0233-0600 analiza własna	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	
P9	KNR 4-02 0235-0600 analiza własna	Demontaż umywalki	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P10	KNR 4-02 0235-0800 analiza własna	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P11	KNR 4-01 0347-0900 analiza własna	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie otworów drzwiowych	m2		12,200
		12,2	m2	12,200	
P12	KNNR 9 0401-0800 analiza własna	Demontaż łączników uszczelnionych z tworzywa sztucznego lub metalu	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	
P13	KNNR 9 0401-0700 analiza własna	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		2,000

Remont budynku Gminy

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		2,000	szt.	2,000	
P14	KNNR 9 0402-0600 analiza własna	Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg.	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	
P15	KNNR 9 0501-0500 analiza własna	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw żarowych	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	
P16	KNNR 9 0301-0300 analiza własna	Demontaż przewodu wtykowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego	m		25,000
		25,000	m	25,000	
P17	KNR 4-01 0106-0400 analiza własna	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3		7,853
		7,853	m3	7,853	
P18	KNR 4-01 0108-1700 analiza własna	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		7,853
		7,853	m3	7,853	
P19	KNR 4-01 0108-2000 analiza własna	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji	m3		7,853
		7,853	m3	7,853	
P20	KNR 4-01 0336-0200 analiza własna	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m		5,200
		5,200	m	5,200	
P21	KNR 4-01 0329-0300 analiza własna	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		1,050
		1,050	m3	1,050	
P22	KNR 4-01 0313-0400 analiza własna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		5,200
		5,200	m	5,200	
P23	KNR 4-02 0224-0100 analiza własna	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej typu kompakt	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	
P24	KNR 4-02 0224-0300 analiza własna	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	
P25	KNR 4-02 0219-0200 analiza własna	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl		1,000
		1,000	kpl	1,000	
P26	KNR 4-02 0212-0300 analiza własna	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50 mm łączonego metodą klejenia	msc		1,000
		1,000	msc	1,000	
P27	KNR 4-02 0121-0300 analiza własna	Wymiana baterii wtryskowej ściennej, mosiężnej, chronowanej z rurą wtryskową i sitkiem w obudowie z tworzywa sztucznego	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	

Remont budynku Gminy

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P28	KNR 4-02 0127-0100 analiza własna	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	
P29	KNR 4-02 0109-0100 analiza własna	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o średnicy 15 mm	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	
A2	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg			1,000
		1		1,000	
P30	NNRNKB 2-02U 1130-0201 analiza własna	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)	m2		180,013
		83,54	m2	83,540	
		5,09*15,25+2,76*(12,06-5,23)	m2	96,473	
P31	NNRNKB 2-02U 1134-0100 analiza własna	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa)	m2		83,540
		83,54	m2	83,540	
P32	KNR-W 2-02 1111-0700 analiza własna	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2		49,570
		49,57	m2	49,570	
P33	KNR-I 0-12 1120-0500 analiza własna	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą	m		51,530
		51,53	m	51,530	
P34	KNR-W 2-02 1124-0100 analiza własna	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych klejonych do podkładu	m2		113,333
		35,71	m2	35,710	
		15,25*5,09	m2	77,623	
P35	KNR-W 2-02 1122-0500 analiza własna	Cokoły przyściennie analogia cokoły z profili wyłożone wykładziną dywanową	m		41,020
		41,02	m	41,020	
P36	KNR 4-01 0804-0200 analiza własna	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m2	msc		4,000
		4,000	msc	4,000	
P37	KNR-I 0-12 0829-0100 analiza własna	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	m2		8,701
		8,701	m2	8,701	
P38	KNR-I 0-12 0829-0800 analiza własna	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą	m2		8,701
		8,701	m2	8,701	
P39	KNR 2-02 1110-0200 analiza własna	Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm.	m2		28,727
		2,3*(15,25-2,76)	m2	28,727	
A3	45422100-2	Stolarka drewniana			1,000

Remont budynku Gminy

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		1		1,000	
P40	KNNR 2 1104-0200 analiza własna	Ościeżnice drewniane wykończone wraz z ćwierćwałkami	m2		31,050
		31,05	m2	31,050	
P41	KNNR 2 1103-0100 analiza własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone	m2		27,000
		27,000	m2	27,000	
P42	KNR-W 2-02 1036-0600 analiza własna	Elementy wykończenia boazerii, opaski analogia opaski wokół drzwi	m		78,750
		78,75	m	78,750	
P43	KNR-W 2-02 1036-0300 analiza własna	Boazerie płycinowe analogia panewle odbojowe na ścianach	m2		23,605
		23,605	m2	23,605	
P44	KNR-W 2-02 1040-0100 analiza własna	Drzwi jednoskrzydłowe analogia drzwi ognioodporne EI30	m2		5,400
		0,9*2,*3	m2	5,400	
P45	KNR 4-01 0313-0400 analiza własna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		42,000
		14*1,5*2	m	42,000	
P46	NNRNKB 2-02U 1027-0100 analiza własna	Okna typu "FAKRO" (Orgbud W-wa)	kpl		10,000
		10,000	kpl	10,000	
A4	45324000-4	Tynkowanie			1,000
		1		1,000	
P47	KNR 4-01 0713-0101 analiza własna	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m2		233,216
		233,216	m2	233,216	
P48	KNR 4-01 0713-0201 analiza własna	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m2		83,280
		83,28	m2	83,280	
P49	KNR 4-01 0708-0201 analiza własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm	m		66,300
		66,3	m	66,300	
P50	KNR 4-01 0705-0101 analiza własna	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub dachówką	m		19,400
		19,4	m	19,400	
P51	KNR 4-01 0711-0201 analiza własna	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt.podłożu z cegły,pustak.ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-2m2	m2		6,480
		6,48	m2	6,480	

Remont budynku Gminy

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P52	KNR-W 2-02 2003-0400 analiza własna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02 płyta ognioodporna $(0,98+2,6)/2*5,09+(0,98+2,6)/2*2,76$	m2		14,052
			m2	14,052	
P53	KNR-W 2-02 2008-0301 analiza własna	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach, na gotowych rusztach $0,98*(15,25+5,23+1,3+4,77+2,76)$	m2		28,724
			m2	28,724	
P54	KNR-W 2-02 2008-0701 analiza własna	Dodatek za drugą warstwę okładzin z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach, na gotowych rusztach 28,724	m2		28,724
			m2	28,724	
P55	KNR-W 2-02 2006-0200 analiza własna	Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na pojedynczym ruszcie metalowym mocowanym do podłoża $(2,25+3,7)*15,25+2,1*12,06$	m2		116,064
			m2	116,064	
P56	KNR-W 2-02 0612-0300 analiza własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho gr 15 poddasze 116,064	m2		116,064
			m2	116,064	
P57	KNR-W 2-02 0612-0300 analiza własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 5cm poddasze 116,064	m2		116,064
			m2	116,064	
P58	KNR-W 2-02 0612-0300 analiza własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho ściany gr 14cm $0,98*(15,25+12,06)$	m2		26,764
			m2	26,764	
P59	KNR-W 2-02 2008-0101 analiza własna	Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie, bez pasków z płyt $(0,98+2,6)/2*5,09+(15,25-2,76)*2,6$	m2		41,585
			m2	41,585	
A5	45442100-8	Roboty malarskie 1			1,000
				1,000	
P60	KNR 4-01 1204-0800 analiza własna	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 318,496	m2		318,496
			m2	318,496	
P61	KNR 4-01 1204-0100 analiza własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 85,28	m2		85,280
			m2	85,280	
P62	KNR 4-01 1204-0200 analiza własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 233,216	m2		233,216
			m2	233,216	
P63	KNR 4-01 1212-0400 analiza własna	Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 4,03	m2		4,030
			m2	4,030	
P64	KNR 2 1402-0400 analiza własna	Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych 116,064 $(15,25+12,06+2,76)*0,98$ $(2,6+0,98)/2*5,09*3$	m2 m2 m2	 116,064 29,469 27,333	 238,283

Remont budynku Gminy

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		(0,98+2,6)/2*2,76*3	m2	14,821	
		2,6*(15,25-2,76+12,06-5,09)	m2	50,596	
A6	45311200-2	Roboty w zakresie oprav elektrycznych			1,000
		1		1,000	
P65	KNNR 9 0501-0700 analiza własna	Demontaż zawieszanych, przykręcanych oprav świetłówkowych-belka montażowa	szt.		20,000
		20,000	szt.	20,000	
P66	KNNR 9 0501-0300 analiza własna	Wymiana zawieszanych, przykręcanych oprav świetłówkowych do 4x40 W oprawy rastrowe	szt.		20,000
		20,000	szt.	20,000	
P67	KNNR 9 0401-0600 analiza własna	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przełącznika schodowego, krzyżowego	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	
P68	KNNR 9 0401-0500 analiza własna	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego	szt.		5,000
		5,000	szt.	5,000	
P69	KNNR 9 0303-0100 analiza własna	Wymiana przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 4 mm2, wciąganych w rury instalacyjne	m		20,000
		20,000	m	20,000	
P70	KNNR 5 0301-1300 analiza własna	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów w płycie izolacyjnej	szt.		26,000
		14,000	szt.	14,000	
		12	szt.	12,000	
P71	KNNR 5 0308-0500 analiza własna	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2	szt.		9,000
		9,000	szt.	9,000	
P72	KNNR 5 0306-0200 analiza własna	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynekowe w puszkach instalacyjnych	szt.		4,000
		4,000	szt.	4,000	
P73	KNNR 5 0503-0300 analiza własna	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Światłówki o źródle światła do 4x40 W	kpl		12,000
		12,000	kpl	12,000	
A7	45422000-1	Roboty ciesielskie			1,000
		1		1,000	
P74	KNNR 4-01 0413-0200 analiza własna	Wzmocnienie belek o grubości 50 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie	m		24,000
		24,000	m	24,000	
P75	KNNR 4-01 0413-0200 analiza własna	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie	m		54,000
		12*4,5	m	54,000	
P76*	ANALIZA WŁASNA	Montaż obejm stalowych	szt.		24,000
		24,000	szt.	24,000	

Remont budynku Gminy

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
P77	KNR 4-01 0424-0500 analiza własna	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym analogia okna dachowe 10,000	msc msc	 10,000	10,000
P78*	ANALIZA WŁASNA	Montaż schodów składanych na strych 1,000	kpl kpl	 1,000	1,000
A8	45331100- 7	Instalowanie centralnego ogrzewania 0,000		0,000	0,000
P79	KNNR 4 0404-0100 analiza własna	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 55,000	m m	 55,000	55,000
P80	KNNR 4 0412-0200 analiza własna	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 20 mm z termostatem 5,000	szt. szt.	 5,000	5,000
P81	KNNR 4 0412-0600 analiza własna	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm 5,000	szt. szt.	 5,000	5,000
P82	KNNR 4 0418-0300 analiza własna	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 5,000	szt. szt.	 5,000	5,000