
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : *Remont drogi gminnej - ul. Akacjowa w m. Zabieźki, gmina Celestynów*
ADRES INWESTYCJI : *działki nr ew. 161, 208, 244, 516 obręb Zabieźki, gmina Celestynów*
INWESTOR : *Gmina Celestynów*
ADRES INWESTORA : *ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów*
BRANŻA : *Drogi*

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZAJĄCY

INWESTOR :

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Remont drogi gminnej - ul. Akacyjowa w m. Zabieźki, gmina Celestynów						
1 Roboty przygotowawcze - CVP 45111200-0						
1.1	KNR 2-01 0119-04 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		0.537 = 0.54	
Razem dział Roboty przygotowawcze - CVP 45111200-0						
2 Roboty rozbiórkowe - CVP 45111100-9						
2.1	KNR 2-31 0816-03 D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		12.00	
2.2	KNR 4-04 1101-02 D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m³		2.0	
2.3	KNR 4-04 1101-05 D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 4	m³		2.0	
Razem dział Roboty rozbiórkowe - CVP 45111100-9						
3 Przepust - CVP 45230000-8						
3.1	KNR 2-33 0601-01 D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m		14.00	
3.2	KNR 2-33 0606-01 D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m³		2	
Razem dział Przepust - CVP 45230000-8						
4 Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej - CPV 45233142-6						
4.1	KNR 2-31 1406-04 D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		22	
Razem dział Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej - CPV 45233142-6						
5 Roboty ziemne - CVP 45111200-0						
5.1	KNR 2-01 0235-01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m³		76	
5.2	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m²		2672	
5.3	KNR 2-31 0401-01 D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		1114	
Razem dział Roboty ziemne - CVP 45111200-0						
6 Krawężniki oporowe - CVP 45233120-6						
6.1	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m³		1114*0.0410 = 45.67	
6.2	KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		1114	
6.3	KNR 2-31 0403-07 D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dod. za ustawienie na łukach o prom. do 10 m	m		13+16+11+ 16+13 = 69.00	
Razem dział Krawężniki oporowe - CVP 45233120-6						
7 Podbudowa - CVP 45233252-0						
7.1	KNR 2-31 0116-03 D-04.04.03	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m²		2672	
7.2	KNR 2-31 0116-04 D-04.04.03	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3	m²		2672	
7.3	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m²		2672	
Razem dział Podbudowa - CVP 45233252-0						
8 Nawierzchnia - CVP 45233252-0						
8.1	KNR 2-31 0310-05 D-06.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wch - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m²		2672	

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
8.2	KNR 2-31 0310-06 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		2672	
Razem dział Nawierzchnia - CVP 45233252-0						
9 Rowy odwadniające - CVP 45233141-9						
9.1	KNR 2-31 1403-05 d-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilo- waniem skarp rowu	m		284	
Razem dział Rowy odwadniające - CVP 45233141-9						
10 Oczyszczenie terenu robót - CVP 45111220-6						
10.1	KNR 2-21 0101-04 D-01.02.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie- ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		10	
10.2	KNR 2-21 0101-05 D-01.02.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmie- ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod. za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m ³		10	
Razem dział Oczyszczenie terenu robót - CVP 45111220-6						
11 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - CVP 45111200-0						
11.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		0.537 = 0.54	
Razem dział Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - CVP 45111200-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej - ul. Akacyjowa w m. Zabieźki, gmina Celestynów					
1 Roboty przygotowawcze - CVP 45111200-0					
1.1	KNR 2-01 0119-04 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0.537	km	0.54	
				RAZEM	0.54
2 Roboty rozbiórkowe - CVP 45111100-9					
2.1	KNR 2-31 0816-03 D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00
2.2	KNR 4-04 1101-02 D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
		2.0	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3	KNR 4-04 1101-05 D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 4	m ³		
		2.0	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
3 Przepust - CVP 45230000-8					
3.1	KNR 2-33 0601-01 D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.00
3.2	KNR 2-33 0606-01 D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
		2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
4 Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej - CPV 45233142-6					
4.1	KNR 2-31 1406-04 D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
		22	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
5 Roboty ziemne - CVP 45111200-0					
5.1	KNR 2-01 0235-01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
		76	m ³	76.00	
				RAZEM	76.00
5.2	KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		2672	m ²	2672.00	
				RAZEM	2672.00
5.3	KNR 2-31 0401-01 D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		1114	m	1114.00	
				RAZEM	1114.00
6 Krawężniki oporowe - CVP 45233120-6					
6.1	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		1114*0.0410	m ³	45.67	
				RAZEM	45.67
6.2	KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		1114	m	1114.00	
				RAZEM	1114.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.3	KNR 2-31 0403-07 D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dod. za ustawienie na łukach o prom. do 10 m	m		
		13+16+11+16+13	m	69.00	
				RAZEM	69.00
7 Podbudowa - CVP 45233252-0					
7.1	KNR 2-31 0116-03 D-04.04.03	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m ²		
		2672	m ²	2672.00	
				RAZEM	2672.00
7.2	KNR 2-31 0116-04 D-04.04.03	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3	m ²		
		2672	m ²	2672.00	
				RAZEM	2672.00
7.3	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²		
		2672	m ²	2672.00	
				RAZEM	2672.00
8 Nawierzchnia - CVP 45233252-0					
8.1	KNR 2-31 0310-05 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		2672	m ²	2672.00	
				RAZEM	2672.00
8.2	KNR 2-31 0310-06 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		2672	m ²	2672.00	
				RAZEM	2672.00
9 Rowy odwadniające - CVP 45233141-9					
9.1	KNR 2-31 1403-05 d-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		284	m	284.00	
				RAZEM	284.00
10 Oczyszczenie terenu robót - CVP 45111220-6					
10.1	KNR 2-21 0101-04 D-01.02.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		10	m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
10.2	KNR 2-21 0101-05 D-01.02.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod. za dalsze 0.5 km Krotność = 8	m ³		
		10	m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
11 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - CVP 45111200-0					
11.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.537	km	0.54	
				RAZEM	0.54