# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
# PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 797 ODC. OD KM 1+844,60 DO KM 2+057,00

Skala 1:500

## OZNACZENIA

- Chodnik projektowany
- Zjazd projektowany
- Zatoka autobusowa - projektowana przebudowa
- 138,85 Rzędne projektowane
- 138,85 Rzędne istniejące
- 136,41 / 134,65 D1 Kanalizacja deszczowa projektowana
- W1 Wpust kanalizacji deszczowej projektowany

N

frezowanie nawierzchni z wymianą warstwy ścieralnej

istn. wpust kan. deszcz. do regulacji rz. 136,22

istn. przejście dla pieszych 2+061,00

KT - koniec projektowanego chodnika 2+057,00

proj. studnia kan. deszcz. 2+050,40

istn. studnia kan. deszcz. właz do regulacji rz. 136,43

istn. studnia wodociągowa właz do regulacji rz. 136,44

istn. parking do rozbiórki

proj. studnia kan. deszcz. 2+020,20

proj. zjazd 2+009,80

istn. parking do rozbiórki

proj. studnia kan. deszcz. 1+985,20

proj. zjazd 1+982,00

istn. parking do rozbiórki

proj. studnia kan. deszcz. 1+955,20

proj. zjazd 1+951,80

1+931,30 istn. zatoka autobusowa

proj. zjazd 1+926,20

proj. studnia kan. deszcz. 1+922,20

istn. przejście dla pieszych 1+912,00

proj. zjazd 1+902,00

proj. studnia kan. deszcz. 1+893,30

istn. zatoka autobusowa 1+883,30 (do przebudowy)

proj. studnia kan. deszcz. 1+873,30

KŁ 1+860,93

proj. studnia kan. deszcz. 1+858,00

istn. przejście dla pieszych 1+854,00

PT - początek projektowanego chodnika 1+844,60

ul. Wrzosowa 1+842,35

proj. ściek z kostki brukowej

1+843,70

12,4536°

PŁ 1+823,98

R170,0

R9,0

R10,0

R7,0

2+073,00

Km 0+2

Nie wykluczа się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBIEKT | DROGA WOJEWÓDZKA NR 797 REGUT-CELESTYNÓW ODCINEK OD UL. WRZOSOWEJ DO UL. ŚW. KAZIMIERZA W M. CELESTYNÓW | | | |
| LOKALIZACJA | DROGA WOJEWÓDZKA NR 797 REGUT-CELESTYNÓW DZ. NR EW. 514 | | | |
| RYSUNEK | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | |
| NR RYS. 3 | Skala | Branża | Stadium | Data |
| | 1:500 | Drogi | PB | 06.2008 r. |
| PROJEKTANT: | Imię i nazwisko | | Nr. upr. | Podpis |
| | inż. Ludwik Maruszak | | MAZ/0106/PWOD/05 | |