

---

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś. gmina Celestynów  
ADRES INWESTYCJI : działki nr ew. 693, 705 obręb Stara Wieś, gmina Celestynów  
INWESTOR : Gmina Celestynów  
ADRES INWESTORA : ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów  
BRANŻA : Drogi

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZAJĄCY

INWESTOR :

Data opracowania

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś, gmina Celestynów

- powierzchniowe roboty pomiarowe,
- wykonania koryta ziemnego pod nawierzchnię placu,
- wykonanie wykopu pod ławy i krawężnik oporowy,
- wykonanie opornika drogowego nawierzchni placu,
- wykonania warstwy odsączającej i filtracyjnej,
- wykonania podbudowy nawierzchni placu,
- wykonanie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej,
- wykonania poboczy gruntowych,
- uporządkowanie i oczyszczenie terenu robót.

| Lp.                                                                         | Podstawa                         | Opis                                                                                                                                     | jedn.obm.      | Koszt jedn | Ilość                | Wartość |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| <b>Plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś. gmina Celestynów</b> |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>1 Roboty przygotowawcze - CPV 4511200-0</b>                              |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| 1.1                                                                         | KNR 2-01 0121-02<br>D-01.01.01   | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych                                    | ha             |            | 0.0640 =<br>0.06     |         |
| <b>Razem dział Roboty przygotowawcze - CPV 4511200-0</b>                    |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>2 Roboty ziemne - CPV 4511200-0</b>                                      |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>2.1 Koryta jezdni</b>                                                    |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| 2.1.1                                                                       | KNR 2-31 0101-01<br>D-04.01.01   | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm                                                  | m <sup>2</sup> |            | 640                  |         |
| 2.1.2                                                                       | KNR 2-31 0101-02<br>D-04.01.01   | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2                    | m <sup>2</sup> |            | 640                  |         |
| 2.1.3                                                                       | KNR 2-31 0401-01<br>D-02.01.01   | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II                                                              | m              |            | 158                  |         |
| <b>2.2 Wywóz nadmiaru mas ziemnych</b>                                      |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| 2.2.1                                                                       | KNR-W 4-01 0109-05<br>D-02.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.I-II)                                                           | m <sup>3</sup> |            | 192-8 =<br>184.00    |         |
| 2.2.2                                                                       | KNR-W 4-01 0109-08<br>D-02.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4                                                             | m <sup>3</sup> |            | 192-8 =<br>184.00    |         |
| <b>Razem dział Roboty ziemne - CPV 4511200-0</b>                            |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>3 Krawężniki oporowe - CPV 45233000-9</b>                                |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| 3.1                                                                         | KNR 2-31 0402-04<br>D-08.01.01   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem                                                                                                    | m <sup>3</sup> |            | 158*0.0410<br>= 6.48 |         |
| 3.2                                                                         | KNR 2-31 0403-05<br>D-08.01.01   | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na podsypce cem.piaskowej                                                                   | m              |            | 158                  |         |
| 3.3                                                                         | KNR 2-31 0403-07<br>D-08.01.01   | Krawężniki betonowe - dod. za ustawienie na łukach o prom. do 10 m                                                                       | m              |            | 23                   |         |
| <b>Razem dział Krawężniki oporowe - CPV 45233000-9</b>                      |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>4 Podbudowa placu - CPV 45233000-9</b>                                   |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| 4.1                                                                         | KNR 2-31 0104-05<br>D-04.02.01   | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm                             | m <sup>2</sup> |            | 640                  |         |
| 4.2                                                                         | KNR 2-31 0104-06<br>D-04.02.01   | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 | m <sup>2</sup> |            | 640                  |         |
| 4.3                                                                         | KNR 2-31 0114-07<br>D-04.04.02   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm                                                                   | m <sup>2</sup> |            | 640                  |         |
| 4.4                                                                         | KNR 2-31 0114-08<br>D-04.04.02   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7                                      | m <sup>2</sup> |            | 640                  |         |
| <b>Razem dział Podbudowa placu - CPV 45233000-9</b>                         |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>5 Nawierzchnia placu - CPV 45233000-9</b>                                |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| 5.1                                                                         | KNR 2-31 0511-03<br>D-05.03.23A  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                      | m <sup>2</sup> |            | 640                  |         |
| <b>Razem dział Nawierzchnia placu - CPV 45233000-9</b>                      |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>6 Oczyszczenie terenu robót - CPV 4511220-6</b>                          |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| 6.1                                                                         | KNR 2-21 0101-04<br>D-01.02.04   | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km                      | m <sup>3</sup> |            | 3                    |         |
| 6.2                                                                         | KNR 2-21 0101-05<br>D-01.02.04   | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod. za dalsze 0.5 km Krotność = 8  | m <sup>3</sup> |            | 3                    |         |
| <b>Razem dział Oczyszczenie terenu robót - CPV 4511220-6</b>                |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>                   |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>Wartość narzutów kosztorysu</b>                                          |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                                    |                                  |                                                                                                                                          |                |            |                      |         |

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT - Plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś. gmina Celestynów

| Lp.                                                                         | Podst                               | Opis i wyliczenia                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>Plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś. gmina Celestynów</b> |                                     |                                                                                                                                          |                |              |               |
| <b>1 Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0</b>                             |                                     |                                                                                                                                          |                |              |               |
| 1.1                                                                         | KNR 2-01<br>0121-02<br>D-01.01.01   | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych                                    | ha             |              |               |
|                                                                             |                                     | 0.0640                                                                                                                                   | ha             | 0.06         |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.06</b>   |
| <b>2 Roboty ziemne - CPV 45111200-0</b>                                     |                                     |                                                                                                                                          |                |              |               |
| <b>2.1 Koryto jezdni</b>                                                    |                                     |                                                                                                                                          |                |              |               |
| 2.1.1                                                                       | KNR 2-31<br>0101-01<br>D-04.01.01   | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 640                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 640.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>640.00</b> |
| 2.1.2                                                                       | KNR 2-31<br>0101-02<br>D-04.01.01   | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2                    | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 640                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 640.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>640.00</b> |
| 2.1.3                                                                       | KNR 2-31<br>0401-01<br>D-02.01.01   | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II                                                              | m              |              |               |
|                                                                             |                                     | 158                                                                                                                                      | m              | 158.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>158.00</b> |
| <b>2.2 Wywóz nadmiaru mas ziemnych</b>                                      |                                     |                                                                                                                                          |                |              |               |
| 2.2.1                                                                       | KNR-W 4-01<br>0109-05<br>D-02.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.I-II)                                                           | m <sup>3</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 192-8                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 184.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>184.00</b> |
| 2.2.2                                                                       | KNR-W 4-01<br>0109-08<br>D-02.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4                                                             | m <sup>3</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 192-8                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 184.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>184.00</b> |
| <b>3 Krawężniki oporowe - CPV 45233000-9</b>                                |                                     |                                                                                                                                          |                |              |               |
| 3.1                                                                         | KNR 2-31<br>0402-04<br>D-08.01.01   | Ława pod krawężniki betonowa z oporem                                                                                                    | m <sup>3</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 158*0.0410                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 6.48         |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.48</b>   |
| 3.2                                                                         | KNR 2-31<br>0403-05<br>D-08.01.01   | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na podsypce cem.piaskowej                                                                   | m              |              |               |
|                                                                             |                                     | 158                                                                                                                                      | m              | 158.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>158.00</b> |
| 3.3                                                                         | KNR 2-31<br>0403-07<br>D-08.01.01   | Krawężniki betonowe - dod. za ustawienie na łukach o prom. do 10 m                                                                       | m              |              |               |
|                                                                             |                                     | 23                                                                                                                                       | m              | 23.00        |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>23.00</b>  |
| <b>4 Podbudowa placu - CPV 45233000-9</b>                                   |                                     |                                                                                                                                          |                |              |               |
| 4.1                                                                         | KNR 2-31<br>0104-05<br>D-04.02.01   | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm                             | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 640                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 640.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>640.00</b> |
| 4.2                                                                         | KNR 2-31<br>0104-06<br>D-04.02.01   | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 640                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 640.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>640.00</b> |
| 4.3                                                                         | KNR 2-31<br>0114-07<br>D-04.04.02   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 640                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 640.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>640.00</b> |
| 4.4                                                                         | KNR 2-31<br>0114-08<br>D-04.04.02   | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                                                             |                                     | 640                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 640.00       |               |
|                                                                             |                                     |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>640.00</b> |
| <b>5 Nawierzchnia placu - CPV 45233000-9</b>                                |                                     |                                                                                                                                          |                |              |               |



| Lp.                                                 | Podst                                                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                               | j.m.                                 | Poszcz         | Razem         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 5.1                                                 | <b>KNR 2-31</b><br><b>0511-03</b><br><b>D-05.03.23A</b> | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br><br>640                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>640.00 |               |
|                                                     |                                                         |                                                                                                                                                 |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>640.00</b> |
| <b>6 Oczyszczenie terenu robót - CPV 45111220-6</b> |                                                         |                                                                                                                                                 |                                      |                |               |
| 6.1                                                 | <b>KNR 2-21</b><br><b>0101-04</b><br><b>D-01.02.04</b>  | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km<br><br>3                    | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>3.00   |               |
|                                                     |                                                         |                                                                                                                                                 |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>3.00</b>   |
| 6.2                                                 | <b>KNR 2-21</b><br><b>0101-05</b><br><b>D-01.02.04</b>  | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod. za dalsze 0.5 km<br>Krotność = 8<br>3 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup> | <br><br>3.00   |               |
|                                                     |                                                         |                                                                                                                                                 |                                      | <b>RAZEM</b>   | <b>3.00</b>   |