
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Głina-Dyzin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74
ADRES INWESTYCJI : Działki nr ew. 357, 359, 360, 369 obręb 5 Jatne, gmina Celestynów
INWESTOR : Gmina Celestynów
ADRES INWESTORA : ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Glina-Dyzin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74

Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Glina-Dyzin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74 liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy),

- rozbiórka przepustu $\varnothing$ 60 cm w km 0+317,30,
- wykonanie nowego przepustu $\varnothing$ 60 cm w km 0+317,30,
- regulacja wysokościowa istniejących rewizji zaworów wodociągowych,
- wykonanie rozbiórki nawierzchni i koryta pod nawierzchnie jezdni drogi i zjazdów,
- wykonanie wykopu pod ławy i krawężnik oporowy,
- wykonanie ław betonowych i krawężnika oporowego,
- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
- oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
- wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej,
- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową,
- wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej,
- wykonanie zjazdów gospodarczych,
- wyprofilowanie poboczy drogi i zjazdów,
- uporządkowanie i oczyszczenie terenu robót,
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,
- inwentaryzacja powykonawcza.

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Głina-Dyżin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74						
1 Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0						
1.1 Roboty pomiarowe						
1.1.	KNR-W 2- 1 01 0113-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.47774 = 0.48		
1.2 Roboty rozbiórkowe						
1.2.	KNR 2-31 1 0802-07 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²	2439.00		
1.2.	KNR 2-31 2 0816-04 D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	0.30*1.20* 1.50*2 = 1.08		
1.2.	KNR 2-31 3 0816-03 D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	9.00		
1.3 Roboty ziemne						
1.3.	KNR 2-31 1 0101-01 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	2439.00		
1.3.	KNR 2-31 2 1403-06 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	2*365 = 730.00		
1.3.	KNR-W 4- 3 01 0109-05 D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.I-II)	m ³	510-80+35 = 465.00		
1.3.	KNR-W 4- 4 01 0109-08 D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	510-80+35 = 465.00		
Razem dział Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0						
2 Nawierzchnia drogi - CPV 45233123-7						
2.1 Krawężniki oporowe						
2.1.	KNR 2-31 1 0401-03 D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	972.00		
2.1.	KNR 2-31 2 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	972*0.055 = 53.46		
2.1.	KNR 2-31 3 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	972.00		
2.1.	KNR 2-31 4 0403-07 D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m	49.00		
2.2 Wzmocnienie podłoża gruntowego						
2.2.	KNR 2-31 1 0111-03 D-04.05.01	Podłoże gruntowe z gruntu miejscowego stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2439.00		
2.2.	KNR 2-31 2 0111-04 D-04.05.01	Podłoże gruntowe z gruntu miejscowego stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	-2439.00		
2.3 Podbudowa						
2.3.	KNR 2-31 1 0114-05 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	2439.00		
2.3.	KNR 2-31 2 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	2439.00		
2.3.	KNR 2-31 3 1004-04 D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	2439.00		
2.4 Nawierzchnia						
2.4.	KNR 2-31 1 1004-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem Krotność = 2	m ²	2439.00		
2.4.	KNR 2-31 2 0310-01 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	2439.00		

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4.	KNR 2-31 3 0310-02 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	2439.00		
2.4.	KNR 2-31 4 0310-05 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.	m ²	2439.00		
2.4.	KNR 2-31 5 0310-06 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	2439.00		
Razem dział Nawierzchnia drogi - CPV 45233123-7						
3 Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej - CPV 45233142-6						
3.1	KNR 2-31 1406-04 D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	6		
Razem dział Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej - CPV 45233142-6						
4 Przepusty pod koroną drogi - CPV 45200000-9						
4.1	KNR 2-33 0601-01 D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	9.00		
4.2	KNR 2-33 0606-01 D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	0.20*1.50* 2.00*2 = 1.20		
Razem dział Przepusty pod koroną drogi - CPV 45200000-9						
5 Zjazdy - CPV 45233123-7						
5.1 Krawężniki						
5.1.	KNR 2-31 1 0401-01 D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	145.00		
5.1.	KNR 2-31 2 0402-04 D-02.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	145*0.055 = 7.98		
5.1.	KNR 2-31 3 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	145.00		
5.2 Roboty ziemne						
5.2.	KNR 2-31 1 0101-01 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni zjazdów w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	177.00		
5.3 Warstwa odsączająca						
5.3.	KNR 2-31 1 0104-05 D-04.02.01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	177.00		
5.4 Podbudowa						
5.4.	KNR 2-31 1 0114-05 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	177.00		
5.5 Nawierzchnia						
5.5.	KNR 2-31 1 0511-03 D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	177.00		
Razem dział Zjazdy - CPV 45233123-7						
6 Stała organizacja ruchu - CPV 45233290-8						
6.1	KNR 2-31 0818-08 D-07.02.01	Rozebranie słupków do znaków drogowych.	szt.	3		
6.2	KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	8		
6.3	KNR 2-31 0703-02 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	7		
6.4	KNR 2-31 0703-05 D-07.02.01	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1		
6.5	KNR 2-31 0706-04 D-07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przyrywanych na jezdni farbą chlorokauczkową.	m ²	1		
6.6	KNR 2-31 0706-05 D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²	1		

KOSZTORYS OFERTOWY - Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Głina-Dyżin gmina Cielistynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.7	KNR 2-31 0706-01 D-07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową.	m ²	1		
6.8	KNR 2-31 0706-07 D-07.01.01	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	1.5		
Razem dział Stała organizacja ruchu - CPV 45233290-8						
7 Oznakowanie na czas wykonywania robót - CPV 45233290-8						
7.1	KNR AT- 04 0201-01 D-07.01.01	Tymczasowe oznakowanie poziome ciągle jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą o szer. 12 cm - nawierzchnia sucha o temp. > 5 st. C. Oznaczenie na czas robót na wjeździe na drogę powiatową.	m ozn.	23		
Razem dział Oznakowanie na czas wykonywania robót - CPV 45233290-8						
8 Inwentaryzacja powykonawcza - CPV 45111200-0						
8.1	KNR-W 2- 01 0113-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.47774 = 0.48		
Razem dział Inwentaryzacja powykonawcza - CPV 45111200-0						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Głina-Dyzin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Głina-Dyzin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74					
1 Roboty przygotowawcze - CPV 45111200-0					
1.1 Roboty pomiarowe					
1.1.	KNR-W 2-01 1 0113-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym 0.47774	km km	 0.48	
				RAZEM	0.48
1.2 Roboty rozbiórkowe					
1.2.	KNR 2-31 1 0802-07 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 2439.00	m ² m ²	 2439.00	
				RAZEM	2439.00
1.2.	KNR 2-31 2 0816-04 D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 0.30*1.20*1.50*2	m ³ m ³	 1.08	
				RAZEM	1.08
1.2.	KNR 2-31 3 0816-03 D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 9.00	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00
1.3 Roboty ziemne					
1.3.	KNR 2-31 1 0101-01 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 2439.00	m ² m ²	 2439.00	
				RAZEM	2439.00
1.3.	KNR 2-31 2 1403-06 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 2*365	m m	 730.00	
				RAZEM	730.00
1.3.	KNR-W 4-01 3 0109-05 D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.I-II) 510-80+35	m ³ m ³	 465.00	
				RAZEM	465.00
1.3.	KNR-W 4-01 4 0109-08 D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 510-80+35	m ³ m ³	 465.00	
				RAZEM	465.00
2 Nawierzchnia drogi - CPV 45233123-7					
2.1 Krawężniki oporowe					
2.1.	KNR 2-31 1 0401-03 D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 972.00	m m	 972.00	
				RAZEM	972.00
2.1.	KNR 2-31 2 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 972*0.055	m ³ m ³	 53.46	
				RAZEM	53.46
2.1.	KNR 2-31 3 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 972.00	m m	 972.00	
				RAZEM	972.00
2.1.	KNR 2-31 4 0403-07 D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 49.00	m m	 49.00	
				RAZEM	49.00
2.2 Wzmocnienie podłoża gruntowego					

PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Głina-Dyzin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2.	KNR 2-31 1 0111-03 D-04.05.01	Podłoże gruntowe z gruntu miejscowego stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczeptynymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		2439.00	m ²	2439.00	
				RAZEM	2439.00
2.2.	KNR 2-31 2 0111-04 D-04.05.01	Podłoże gruntowe z gruntu miejscowego stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczeptynymi - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 5	m ²	-2439.00	
		-2439.00		RAZEM	-2439.00
2.3 Podbudowa					
2.3.	KNR 2-31 1 0114-05 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		2439.00	m ²	2439.00	
				RAZEM	2439.00
2.3.	KNR 2-31 2 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		2439.00	m ²	2439.00	
				RAZEM	2439.00
2.3.	KNR 2-31 3 1004-04 D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		2439.00	m ²	2439.00	
				RAZEM	2439.00
2.4 Nawierzchnia					
2.4.	KNR 2-31 1 1004-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem	m ²		
		Krotność = 2	m ²	2439.00	
		2439.00		RAZEM	2439.00
2.4.	KNR 2-31 2 0310-01 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		2439.00	m ²	2439.00	
				RAZEM	2439.00
2.4.	KNR 2-31 3 0310-02 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 2	m ²	2439.00	
		2439.00		RAZEM	2439.00
2.4.	KNR 2-31 4 0310-05 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernista asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm.	m ²		
		2439.00	m ²	2439.00	
				RAZEM	2439.00
2.4.	KNR 2-31 5 0310-06 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernista asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		2439.00	m ²	2439.00	
				RAZEM	2439.00
3 Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej - CPV 45233142-6					
3.1	KNR 2-31 1406-04 D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
4 Przepusty pod koroną drogi - CPV 45200000-9					
4.1	KNR 2-33 0601-01 D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m		
		9.00	m	9.00	
				RAZEM	9.00
4.2	KNR 2-33 0606-01 D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³		
		0.20*1.50*2.00*2	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
5 Zjazdy - CPV 45233123-7					
5.1 Krawężniki					

PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Głina-Dyzin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.1.	KNR 2-31 1 0401-01 D-02.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		145.00	m	145.00	
				RAZEM	145.00
5.1.	KNR 2-31 2 0402-04 D-02.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		145*0.055	m ³	7.98	
				RAZEM	7.98
5.1.	KNR 2-31 3 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		145.00	m	145.00	
				RAZEM	145.00
5.2 Roboty ziemne					
5.2.	KNR 2-31 1 0101-01 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni zjazdów w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		177.00	m ²	177.00	
				RAZEM	177.00
5.3 Warstwa odsączająca					
5.3.	KNR 2-31 1 0104-05 D-04.02.01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		177.00	m ²	177.00	
				RAZEM	177.00
5.4 Podbudowa					
5.4.	KNR 2-31 1 0114-05 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		177.00	m ²	177.00	
				RAZEM	177.00
5.5 Nawierzchnia					
5.5.	KNR 2-31 1 0511-03 D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		177.00	m ²	177.00	
				RAZEM	177.00
6 Stała organizacja ruchu - CPV 45233290-8					
6.1	KNR 2-31 0818-08 D-07.02.01	Rozebranie słupków do znaków drogowych.	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6.2	KNR 2-31 0702-02 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
6.3	KNR 2-31 0703-02 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
6.4	KNR 2-31 0703-05 D-07.02.01	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6.5	KNR 2-31 0706-04 D-07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową.	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
6.6	KNR 2-31 0706-05 D-07.01.01	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Glina-Dyzin gmina Celestynów od km 0+000,00 do km 2+618,14 odcinek A-B od km 0+000,00 do km 0+477,74

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.7	KNR 2-31 0706-01 D-07.01.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową.	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
6.8	KNR 2-31 0706-07 D-07.01.01	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
7 Oznakowanie na czas wykonywania robót - CPV 45233290-8					
7.1	KNR AT-04 0201-01 D-07.01.01	Tymczasowe oznakowanie poziome ciągłe jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą o szer. 12 cm - nawierzchnia sucha o temp. > 5 st. C. Oznaczenie na czas robót na wjeździe na drogę powiatową.	m ozn.		
		23	m ozn.	23.00	
				RAZEM	23.00
8 Inwentaryzacja powykonawcza - CPV 45111200-0					
8.1	KNR-W 2-01 0113-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.47774	km	0.48	
				RAZEM	0.48