

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 270168W - ul. Turystyczna w m. Regut, gmina Celestynów od km 0+000 do km 0+289
ADRES INWESTYCJI : działka nr ew. 1922 obręb Regut, jednostka ewidencyjna Gmina Celestynów
INWESTOR : Gmina Celestynów
ADRES INWESTORA : ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
CPV : 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
BRANŻA : Drogi

SPORZĄDZAJĄCY

INWESTOR :

Data opracowania

- liniowe roboty pomiarowe,
- roboty ziemne w zakresie rozbiórki istniejącej nawierzchni - korytowanie,
- roboty ziemne w zakresie wykonania rowków pod ławy betonowe i krawężniki,
- roboty ziemne - wykopy pod przepusty (pod zjazdem w km 0+255 i w koronie drogi w km 0+270),
- wykonanie przepustów (pod zjazdem w km 0+255 i w koronie drogi w km 0+270),
- regulację wysokościową urządzeń infrastruktury (studzienki zaworów wodociągowych),
- ustawienie krawężników ulicznych,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni ul. Turystycznej od km 0+000 do km 0+289,
- formowanie poboczy,
- regulacja i wykonanie rowów odwadniających,
- roboty porządkowe i rekultywacja terenów.

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa drogi gminnej nr 270168W - ul. Turystyczna w m. Regut, gmina Celestynów od km 0+000 do km 0+289			
1	Roboty przygotowawcze	1.1	1.1
2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej	2.1	2.1
3	Roboty ziemne - CVP 45111200-0	3.1	3.7
4	Przepusty pod koroną drogi - CPV 45200000-9	4.1	4.3
5	Krawężniki	5.1	5.4
6	Podbudowa jezdni ul. Turystycznej	6.1	6.2
7	Nawierzchnia jezdni ul. Turystycznej	7.1	7.3
8	Ściek terenowy	8.1	8.1
9	Oczyszczenie terenu robót	9.1	9.2

PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej nr 270168W - ul. Turystyczna w m. Regut, gmina Celestynów od km 0+000 do km 0+289

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 270168W - ul. Turystyczna w m. Regut, gmina Celestynów od km 0+000 do km 0+289					
1 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.289	km km	 0.29	
				RAZEM	0.29
2 Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej					
2.1	KNR 2-31 1406-04 D-01.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
3 Roboty ziemne - CVP 45111200-0					
3.1	KNR 2-01 0215-01 D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy pod przepusty wykonywane koparkami przedsiębior- nymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 2*18	m ³ m ³	 36.00	
				RAZEM	36.00
3.2	KNR 2-01 0230-01 D-02.03.01	Zasypywanie wykopów pod przepusty spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 33	m ³ m ³	 33.00	
				RAZEM	33.00
3.3	KNR 6 0101-01 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 0.5 1315	m ² m ²	 1315.00	
				RAZEM	1315.00
3.4	KNR 2-01 0225-01 D-02.01.01	Wykopy rowów wykon. koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w grun- cie kat. I-II o objętości do 1.50 m3/m 44*1.2	m ³ m ³	 52.80	
				RAZEM	52.80
3.5	KNR 2-01 0505-01 D-02.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 44*1.7	m ² m ²	 74.80	
				RAZEM	74.80
3.6	KNR-W 4- 01 0109-05 D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 135	m ³ m ³	 135.00	
				RAZEM	135.00
3.7	KNR-W 4- 01 0109-04 D-02.01.01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 135	m ³ m ³	 135.00	
				RAZEM	135.00
4 Przepusty pod koroną drogi - CPV 45200000-9					
4.1	KNR 2-33 0601-01 D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jed- nootworowych z rur o śr. 50 cm 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
4.2	KNR 2-33 0601-01 D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jed- nootworowych z rur o śr. 60 cm 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
4.3	KNR 2-33 0606-01 D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 0.20*1.50*2.00*4	m ³ m ³	 2.40	
				RAZEM	2.40
5 Krawężniki					
5.1	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (432+32+16)*0.05	m ³ m ³	 24.00	
				RAZEM	24.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2	KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
5.3	KNR 2-31 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		432	m	432.00	
				RAZEM	432.00
5.4	KNR 2-31 0403-07 D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dod. za ustawienie na łukach o prom. do 10 m	m		
		4+10	m	14.00	
				RAZEM	14.00
6 Podbudowa jezdni ul. Turystycznej					
6.1	KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		1315	m ²	1315.00	
				RAZEM	1315.00
6.2	KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4	m ²		
		1315	m ²	1315.00	
				RAZEM	1315.00
7 Nawierzchnia jezdni ul. Turystycznej					
7.1	KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01	Czyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m ²		
		1315	m ²	1315.00	
				RAZEM	1315.00
7.2	KNR 2-31 0312-05 D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		1315	m ²	1315.00	
				RAZEM	1315.00
7.3	KNR 2-31 0312-06 D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		1315	m ²	1315.00	
				RAZEM	1315.00
8 Ściek terenowy					
8.1	KNR 2-31 0606-01 D-08.05.01	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
9 Oczyszczenie terenu robót					
9.1	KNR 2-21 0101-04 D-02.01.01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
9.2	KNR 2-21 0101-05 D-02.01.01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod. za dalsze 0.5 km Krotność = 4	m ³		
		5	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00