

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.180	km km	 0.180	
				RAZEM	0.180
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 180*5 22 7.56 162<koryto pod zjazdy>	m ² m ² m ² m ² m ²	 900.000 22.000 7.560 162.000	
				RAZEM	1091.560
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 180*5 162 <zjazdy>	m ² m ² m ²	 900.000 162.000	
				RAZEM	1062.000
4	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 70	m ³ m ³	 70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 180*2	m m	 360.000	
				RAZEM	360.000
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 180*0.25*0.3 3.9<ława pod obrzeża na zjazdach>	m ³ m ³ m ³	 13.500 3.900	
				RAZEM	17.400
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 360 102<obrzeża betonowe na zjazdach>	m m m	 360.000 102.000	
				RAZEM	462.000
10	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pospółka 180*5 162<zjazdy>	m ² m ² m ²	 900.000 162.000	
				RAZEM	1062.000
11	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1.066 162<zjazdy>	m ² m ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
12	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 20 900	m ² m ²	 900.000	
				RAZEM	900.000
13	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 180*5 162	m ² m ² m ²	 900.000 162.000	
				RAZEM	1062.000
14	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 180*5 162	m ² m ² m ²	 900.000 162.000	
				RAZEM	1062.000
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 180*5 162<zjazdy>	m ² m ² m ²	 900.000 162.000	
				RAZEM	1062.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej U-16-C Krotność = 2 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 2-01 0216-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 0.8*0.8*11	m ³ m ³	7.040	
				RAZEM	7.040
19	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 6.5	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
20	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-01 0320-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m 7.4	m ³ m ³	7.400	
				RAZEM	7.400
22	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
24	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii progi zwalniające na jezdni farbą chlorokauczukową 9.2	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200