

Przedmiar robót: Remont drogi gminnej nr 270125W ul. Osieckiej w Celestynowie na odcinku od km 0+148,00 do km 1+170,00				
I.p.	OPIS PRAC I WYLICZENIA	j.m.	razem	cena
I	Roboty przygotowawcze			
1	wycięcie i oczyszczenie ubytków w nawierzchni drogi	m ²	24,04	
2	mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 5,50 m x 1022,00 m	m ²	5621,00	
II	Regulacja włączów studzienek wod-kan-gaz			
1	regulacja pionowa włączów dla studzienek wodociągowych	szt.	3,00	n.d.
2	regulacja pionowa włączów dla studzienek kanalizacyjnych	szt.	10,00	n.d.
3	regulacja pionowa włączów dla studzienek gazowych	szt.	3,00	
III	Wykonanie nawierzchni bitumicznej			
1	załatanie ubytków w nawierzchni drogi przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej i wbudowywanej na "gorąco"	m ²	24,04	
2	wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR-2 o średnicy ziarna max. 8,00 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 4,00 cm 5,50 m x 1022,00 m	m ²	5621,00	
IV	Pobocza			
1	regulacja i profilowanie poboczy gruntowych po obu stronach drogi na całej szerokości drogi* 2 x 1022,00 mb	mb	2044,00	

* Szerokość poboczy zmienna

n.d. – nie dotyczy (Wykonanie po stronie Zamawiającego)