

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215876-2015 z dnia 2015-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów

3.1.1. Robót przygotowawczych i pomiarowych: Roboty przygotowawcze i pomiarowe będą polegać na robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00, tj. na długości 230,00 mb. 3.1.2. Roboty...

Termin składania ofert: 2015-09-07

Celestynów: Przebudowa drogi gminnej ul. Szpaczej w Zabieżkach (dz. nr. ew. 54 obręb 14) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach

Numer ogłoszenia: 251576 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215876 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, tel. 22 7897060 w. 114, faks 22 7897011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. Szpaczej w Zabieżkach (dz. nr. ew. 54 obręb 14) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Szpaczej w Zabieżkach (dz. nr ew. 54 obręb 14) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach w zakresie: 1.1. Robót przygotowawczych i pomiarowych: Roboty przygotowawcze i pomiarowe będą polegać na robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00, tj. na długości 230,00 mb. 1.2. Roboty rozbiórkowe będą polegać na: a) rozebraniu krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej o łącznej ilości 15 m, z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 20 km o łącznej ilości 15 m, b) rozebraniu ław pod krawężniki z betonu 0.900 m³, z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 20 km o łącznej objętości 0.900 m³, c) robotach rozbiórkowych - frezowaniu nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem

materiału z rozbiórki na odległości do 20 km o łącznej powierzchni 21.700 m². 1.3. Wykonanie nawierzchni, prace polegać będą na: a) mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm o łącznej powierzchni 885.450 m², b) mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - o łącznej powierzchni 885.450 m², c) mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - o łącznej powierzchni 885.450 m², d) wykonaniu warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonaniu i zagęszczaniu mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - o łącznej powierzchni 885.450 m², e) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego 32-63 mm jednowarstwowej z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm o łącznej powierzchni 885.450 m², f) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm o łącznej powierzchni 805.000 m², g) ręcznym czyszczeniu nawierzchni drogowej nieulepszonej (oczyszczenie krawężników) o łącznej powierzchni 69.000 m², h) wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu behaton o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o łącznej powierzchni 885.450 m², i) wykonaniu progów zwalniających z kostki betonowej U-16c - wykonanie o łącznej powierzchni 42.000 m². 1.4. Ustawienie oporników, prace polegać będą na: a) wykonaniu rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 100x25x12 w gruncie w ilości 158,00 m, b) wykonaniu ławy betonowej z oporem o łącznej objętości 3.930 m³, c) ustawieniu oporników betonowych wystających o wymiarach 100x25x15 na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej długości 62,00 m, d) ustawieniu oporników betonowych - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m o łącznej długości 19,00 m, e) ustawieniu oporników betonowych, obniżenie na zjazdach o łącznej długości 60,00 m, f) ustawieniu oporników betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową o łącznej długości 96,00 m. 1.5. Wykonanie 13 zjazdów na posesję, prace polegać będą na: a) wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji od 0 - 32 mm naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm o łącznej powierzchni 109,08 m², b) ręcznym plantowaniu powierzchni gruntu - (pobocze) o łącznej powierzchni 276.00 m², c) wykonaniu pobocza z tłucznia frakcji od 0 - 32mm grubość po zagęszczeniu 10 cm o łącznej powierzchni 160.00 m², d) transporcie wewnętrznym ziemi z poboczy pojazdami skrzyniowymi na odległość do 5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym o łącznej ilości 2.3 t. 1.6. Regulacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych, prace polegać będą na: a) regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 8 szt. 1.7. Oznakowanie terenu robót, prace polegać będą na: a) oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km o łącznej powierzchni 8 m³, b) montażu słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm o łącznej ilości 15 szt., c) przymocowaniu tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m² każdy o łącznej ilości 18 szt., d) ręcznym malowaniu progów zwalniających na jezdni farbą chlorokauczukową o łącznej powierzchni 21 m²..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.13.00-1, 45.31.62.12-1, 44.22.15.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa EL-MAD Paweł Mądry, ul. Żurawinowa 52, 05-430 Zabieźki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174345,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 85995,45

Oferta z najniższą ceną: 85995,45 / **Oferta z najwyższą ceną:** 181958,34

Waluta: PLN .