

Kolejowa (0+000,00 od Wojska Polskiego)			
1	korytowanie gr. 30,00 cm	m2	
	od km 0+007,00 do km0+018,00 szer. 2,00 m	m2	22,00
2	Usunięcie karpy	Szt.	1
3	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20,00 cm	m2	22,00
4	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm	m2	22,00
5	skropienie emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,3 kg/m2	m2	594,00
6	regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych I część	szt	1,00
7	wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza gr. 4,00 cm po zagęszczeniu	m2	594,00
	132,00 x 4,50		