

Mickiewicza (na odcinku od Kołataja do Tuwima)			
1	korytowanie 30,00 cm	m2	639,00
	142 x 4,50		
2	wykonanie podbudowy gruz 20,00 cm 0/63	m2	639,00
	142 x 4,50		
3	wykonanie podbudowy kruszywo 10,00 cm	m2	900,00
	200,00 x 4,50		
4	profilowanie poboczy drogi 0,70 m szer	m2	280,00