

Strażacka Dąbrówka (0+000,00 powiatowa)			
1	wycięcie, oczyszczenie, skropienie, uzupełnienie masą bitumiczną 4 cm		
	w km 0+001,00 2,50 x 2,00	m2	5,00
	w km 0+002,00 4,00 x 2,00	m2	8,00
	w km 0+010,00 0,70 x 0,70	m2	0,49
2	korytowanie 30,00 cm od km 0+255,00 do 0+332,00	m2	385,00
	77,00 x 5,00		
3	wykonanie podbudowy gruz 20,00 cm	m2	385,00
4	wykonanie podbudowy kruszywo 10,00 cm	m2	385,00