

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze i pomiarowe				
1 d.1 03	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0+150-0+0300	km	0.150		
2		Ustawianie oporników 100x25x12 0+150-0+300				
2 d.2 04	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem	m ³	17.400		
3 d.2 01	KNR 2-31 0403-01	Oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	348.000		
4 d.2 07	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	48		
5 d.2 04	KNR 2-31 0603-04	Studnie o wymiarach 2.0x2.0 m i głębokości 2.0 m z syfonem km0+300 z włączeniem do istniejącego kolektora burzowego	szt.	1		
3		Regulacja urządzeń wod - kan				
6 d.3 04	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	16		
7 d.3 03	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5		
8 d.3 05	KNR 2-31 1406-05	Regulacja lub przebudowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
9 d.3 01	KNR 10 0109-01	Drenowanie wykonywane koparkami jednonaczyniowymi z osprzętem do wąskich wykopów - Sączki układ.na głębokość 0.9 - 1.1 m. rurka PVC w otulinie karbowana na odcinku ok.60 mb	ha	0.007<ul. Brzozowa na odcinku 60mb.> = 0.007		
4		Nawierzchnia ul. Leśnej km 0+150 do km 0+300				
10 d.4 01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1053.000		
11 d.4 02	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5	m ²	888.000		
12 d.4 02	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²	165<zjazdy> = 165.000		
13 d.4 04	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	888.000		
14 d.4 07	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm w km 0+150 - 0+300	m ²	828.000		
15 d.4 01	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego mieszanka 0/32 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	888.000		
16 d.4 02	KNR 2-31 0115-02	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego mieszanka 0/32 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 15	m ²	798.000		
17 d.4 01	KNR 2-31 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (oczyszczenie krawężników)	m ²	348.000		
18 d.4 07	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy drogowej emulsią.	m ²	798.000		
19 d.4 01	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa mineralno - asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - warstwa wiążąca	m ²	798.000		
20 d.4 07	KNR 2-31 0311-07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	798.000		
21 d.4 08	KNR 2-31 0311-08	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	798.000		
22 d.4 03	KNR 2-31 0402-03	Podbudowa betonowa pod koryta ściekowe	m ³	0.5*0.2*150 = 15.000		
23 d.4 04	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	150		
24 d.4 kalk. własna		Montaż blach ryflowanych na korytach ściekowych na szerokości dojazdów i dojsz do posesji blacha gr. min. 6 mm, wzmocniona wspawanym kątownikiem, lub płaskownikiem gr.3-4 mm, wysokości 4-6 cm.	m	35.5		
5		Pobocza				
25 d.5 03	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	(150*0.5)*2 = 150.000		
26 d.5 01	KNR 2-01 0505-01	Mechaniczne ścinanie pobocza	m ²	150		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNR 2-31 0117- d.5 01	Umocnienie pobocza tłuczniem 0/32 gr 10cm	m ²	300		
6		Zjazdy do posesji - konstrukcja				
28	KNR 2-31 0114- d.6 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	165		
29	KNR 2-31 0115- d.6 02	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego mieszanka 0/32 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	165		
30	KNR 2-31 0511- d.6 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - (dwubarwna)	m ²	165		
31	KNR 2-31 0407- d.6 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	161		
32	KNR 2-31 0807- d.6 01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	50		
7		Organizacja ruchu				
33	KNR 2-31 0702- d.7 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	7		
34	KNR 2-31 0703- d.7 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	11		
35	KNR 2-31 0511- d.7 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej U-16c	m ²	20		
36	KNR 2-31 0706- d.7 07	Znak Poziomy P-25 z odbłaskami P-HD1 Krotność = 2	kpl.	1		
8		Oczyszczenie terenu robót				
37	KNR 2-21 0101- d.8 04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	23		
9		Inwentaryzacja geodezyjna				
38	KNR 2-01 0119- d.9 03	Inwentaryzacja Geodezyjna Powykonawcza	kpl	1		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: