

**„Przebudowa drogi gminnej nr 271617W ul. Ogrodowej
w miejscowości Pogorzel wraz z odwodnieniem”**

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE I ODWODNIENIOWE

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego	x	x	x	x
2		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,170		
3		- wznowienie i stabilizacja pasa drogowego	km	0,170		
4	D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ na głębokość 15-20 cm	x	x		
5		- z przeznaczeniem do ponownego wbudowania w miejsca biologicznie czynne	m3	44,50		
6		- z wywiezieniem na odkład	m3	163,00		
7	D.01.02.04.	Rozbiórka istniejących elementów dróg i ulic	x	x		
8		- rozebranie podbudowy z tłucznia gr średniej 20 cm	m2	68,00		
9		- rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów	m2	60,00		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
10	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	x	x	x	x
11		- grunt z wykopu z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania do zasypania wykopu po kanale deszczowym z ponownym wbudowaniem	m3	385,00		
12		- grunt z wykopu z przeznaczeniem do utylizacji - głębokość średnia wykopu około 30 z odwozem na odległość do 5 km	m3	79,40		
12a		- grunt z wykopu z przeznaczeniem do utylizacji - głębokość średnia wykopu około 40 z odwozem na odległość do 5 km na odcinku od około km 0+110	m3	39,10		
13	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów	x	x	x	x
14		- nasyp z gruntu dowiezonego z dokopu na średnią grubość warstwy 15 cm	m3	91,50		
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
15		- studzienki d=1200mm z wpustem żeliwnym do wbudowania w pas ruchu	szt	2		
16		- studzienki betonowe d=1200mm rewizyjne	szt	1		
17		- Kanał deszczowy średnicy 300 mm na posesji 586 wraz z wylotem i umocnieniem wylotu wg projektu i operatu wodnoprawnego	m	67		
18		Regulacja pionowa posadowienia włączów studzienek kanalizacyjnych sanitarnych z obsadzeniem w nawierzchni jezdni	szt	4		

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
19		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych z obsadzeniem w nawierzchni jezdni	szt	9		
20		Regulacja pionowa studni teletechnicznych z obsadzeniem w nawierzchni jezdni typ SK-01	szt	1		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
21	D.04.01.02.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdów	m2	902,00		
22	D.04.02.01.	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego z dowozem ułożeniem i zagęszczeniem	m3	149,50		
23	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy i drogę główną	x	x	x	x
24		- grubość warstwy 30 cm	m2	861,00		
25	D.04.05.02.	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem	x	x	x	x
26		- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa grubości 20 cm - na 30 % powierzchni podbudowy od km około 0+110	m2	246,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
27	D.05.01.01.	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego	x	x	x	x
28		- na poboczach, grubość warstwy 15 cm	m2	48,00		
29	D.08.02.01.	Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni i zjazdów z brukowej kostki betonowej	m2	820,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
30	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe	x	x	x	x
31		- krawężnik betonowy 15x30 stojący na ławie betonowej z oporem	mb	270,00		
32		- krawężnik betonowy 15x30 "na płask" na ławie betonowej z oporem	mb	57,00		
33		- krawężnik betonowy 15x30 wtopiony	mb	81,00		
34	D.06.01.01.	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
35		Humusowanie z obsianiem trawę i pielęgnacją	m2	250,00		
	D.07.00.00.	ORGANIZACJA RUCHU	x	x	x	x
36	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
37		- typu "A" ostrzegawcze - oznakowanie słupów w skrajni	szt	4		
38		- w pasie drogowym drogi powiatowej	szt	8		
RAZEM NETTO						
RAZEM BRUTTO						