Podbiel dz. nr ew. 3444 (0+000,00 droga wojewódzka 0+150,00 koniec zabudowy)				
1	korytowanie 30,00 cm	m2	600	
2	wykonanie podbudowy gruz 20,00 cm	m2	600	
3	wykonanie podbudowy kruszywo 10,00 cm	m2	600	
4	profilowanie poboczy - lewa strona, spadek drogi i poboczy do rowu L	m2	150	
5	regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	2	
6	oczyszczenie terenu robot i profilowanie poboczy	m	300	