

Piaskowa Dąbrówka (0+000,00 Pogorzelska 0+077,00 koniec drogi)				
1	równanie i profilowanie drogi (zebrać 10,00 cm gruntu)	m2		
	0+000,00 do 0+077,00	m2	269,50	
2	wykonanie podbudowy gruz 20,00 cm	m2	269,50	
3	wykonanie podbudowy kruszywo 10,00 cm	m2	269,50	
4	poprawa ekokraty na podsypce cementowo-piaskowej	m	70	
5	oczyszczenie terenu robót i profilowanie poboczy	m	280	