	Wrzosowa			
1	wycięcie istniejącej nawierzchni drogi	m2	112,5	
2	korytowanie 40 cm	m2	112,5	
3	warstwa odsączająca piasek 10 cm	m2	112,5	
4	podbudowa z kruszywa łamanego 22 cm	m2	112,5	
5	demontaż i ponowne wbudowanie oporników	m	45	
6	regulacja pionowa studzienek dla zaworów kanałowych	szt	2	
7	regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	1	
8	skropienie emulsją asfaltową k-61 w ilości 0,8 kg/m2	m2	112,5	
9	wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 0/12 mm - warstwa wiążąca o gr. 4,00 cm	m2	112,5	
10	skropienie emulsją asfaltową k-61 w ilości 0,6 kg/m2	m2	112,5	
11	wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 0/12 mm - warstwa ścieralna o gr. 4,00 cm	m2	112,5	
12	oczyszczenie terenu robót i profilowanie poboczy	m2	45	