

Mickiewicza (0+000,00 - ul. Fabryczna) (od 0+120,00 do km 0+295,00)		jednostka	ilość	Cena jednostkowa	koszt
8	oczyszczenie podbudowy z masy bitumicznej na długości 175,00 m i szerokości 4,00 m	m2	700,00		
	skropienie nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2	m2	700,00		
	wykonanie nawierzchni z wtórnej masy bitumicznej gr. 10 cm	m2	700,00		
	wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm o szerokości 0,70 m	m2	245,00		