

Maciejki (0+000,00 - ul. Główna)		jednostka	ilość	Cena jednostkowa	koszt
1 0	korytowanie drogi o głębokości 15 cm na długości 135,00 m i szerokości 3,00 m	m2	405,00		
	wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o gr. 20 cm	m2	405,00		
	profilowanie drogi za pomocą równiarki samojezdnej od km 0+135,00 do km 0+165,00 tj. na długości 30,00 m i szerokości 4,00 m	m2	120,00		
	regulacja pionowa studzienek dla zaworów kanałowych	szt.	3,00		
	regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00		