

Kolejowa (część destrukcyjna) (0+000,00 ul. Główna)		jednostka	ilość	Cena jednostkowa	koszt
1	oczyszczenie podbudowy z masy bitumicznej na długości 240,00 m i szerokości 3,00 m	m2	720,00		
2	skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2	m2	720,00		
	wykonanie nawierzchni z wtórnej masy bitumicznej gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	720,00		
	regulacja pionowa studzienek dla zaworów kanałowych	szt.	4,00		
	regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,00		