

1.4 45223800-4 BUDOWA OGRODZENIA SYSTEMU 1 WYSOKOŚĆ 1,50			
63 KNR 2-01 d.1.4 0310-01 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	
	wykopy pod ławy fundamentowe ogrodzenia 0.25*1.00*134.00	m ³	33.500
		RAZEM	33.500
64 KNR 5-02 d.1.4 0201-03 analogia	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	
	Zabezpieczenie kabli telekomunikacji rurami dwudzielną RHDPE sr110mm - przejścia przez ławy fundamentowe 1.00*5	m	5.000
		RAZEM	5.000
65 KNR 2-02 d.1.4 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu ławy + murki cokołowe (0.25*1.25)*134.00	m ³	
		m ³	41.875
		RAZEM	41.875
66 KNR 2 0104- d.1.4 04 analogia	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi t żebrowanymi o śr. do 14 mm	t	
	Zbrojenie ław i murów cokołowych - założono stopień zbrojenia 0, 1% poz.65*0.01*7.850	t	3.287
		RAZEM	3.287
67 KNR AT-22 d.1.4 0301-02 analogia	Okladziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm	m ²	
	134.00*0.3*2	m ²	80.400
		RAZEM	80.400
68 KNR 2-02 d.1.4 0219-05 analogia	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	
	prefabrykowane daszki murków cokołowych ogrodzenia 134.00	m ²	134.000
		RAZEM	134.000
69 d.1.4 kalk. własna	Dostawa i montaż słupków i paneli ozdobnych zgodnie z dokumentacją projektową 134.00	m	
		m	134.000
		RAZEM	134.000
70 d.1.4 kalk. własna	Dostawa i montaż bramy przesównej samonośnej o wymiarach 5, 00x1,50 w systemie zgodnym z ogrodzeniem wraz z fundamentowaniem 1	szt	
		szt	1.000
		RAZEM	1.000
71 d.1.4 kalk. własna	Dostawa i montaż bramy przesównej samonośnej o wymiarach 6, 5x1,50 w systemie zgodnym z ogrodzeniem wraz z fundamentowaniem 1	szt	
		szt	1.000
		RAZEM	1.000
72 d.1.4 kalk. własna	Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej wymiarach 5,0x1,50 w systemie zgodnym z ogrodzeniem wraz z fundamentowaniem 1	szt	
		szt	1.000
		RAZEM	1.000
73 d.1.4 kalk. własna	Dostawa i montaż furtki wymiarach 1,5x1,50 w systemie zgodnym z ogrodzeniem wraz z fundamentowaniem 1	szt	
		szt	1.000
		RAZEM	1.000
74 KNR 2-01 d.1.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (134.00)*0.8	m ²	
		m ²	107.200
		RAZEM	107.200
75 KNR 2-01 d.1.4 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej (134.00)*0.8	m ²	
		m ²	107.200
		RAZEM	107.200