

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CELESTYNOWIE
INWESTOR : GMINA CELESTYNÓW
ADRES INWESTORA : UL.REGUČKA 3 05-430 CELESTYNÓW
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE PARKINGU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- sal 4,5 metra	szt.	3,00	3,00
		4	szt.	4.000	3,00
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew.	3,00	3,00
		4	kpl.prz ew.	4.000	3,00
				RAZEM	4.000
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - np OPC 1 ze źród- łem 75-100 W i kloszem AURIS	szt.	3,00	3,00
		4	szt.	4.000	3,00
				RAZEM	4.000
4	KNNR 5 1006-01 analogia	Tablica bezpiecznikowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		
		94*0.4*0.8	m³	30.080	
				RAZEM	30.080
6	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
7	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
8	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		188	m	188.000	
				RAZEM	188.000
9	KNNR 5 0705-02 analogia	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
		94*0.4* 0.6	m³	22.560	
				RAZEM	22.560
11	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 24 mm² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		32	szt.żył	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żytowy	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0403-01 analogia	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- kowanym. PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY DO WYPROWADZENIA OBWODU OŚWIETLENIOWEGO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000