

Przebudowa Drogi Gminnej Nr 270196W - ul. Pogorzelskiej w m. Dąbrówka

Przebudowa drogi na odcinku od km 1+137 do km 1+400

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.prze dm.	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,263
2. Roboty ziemne				
2 d.2	KNR 2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi i na zjazdach na drogi boczne w gruncie kat. V-VI głębokości 35 cm	m2	1366,7
3 d.2	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi/urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3 km grunt kat. IV w miejsce wskazane przez inwestora	m3	478,345
3. Przepusty pod zjazdami na drogi boczne i pod drogą w km 1+304,5, 1+358,5, 1+387 i 1+393				
4 d.3	KNR 2-31 0816-01	Wykonanie przepustów rurowych - rury PCV o śr. 40 cm	m	26
5 d.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	6
4. Podbudowy				
6 d.4	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie warstwy zagęszczonego podłożagr. 15 cm z pospółki	m2	1366,7
7 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1366,7
5. Odwodnienie				
9 d.5	KNR 2-01 0216-03	Wykopy rowów wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV	m3	71,01
10 d.5	KNR 2-01 0202-05	Ułożenie rury PCV o śr. 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej w rowie krytym	m	263
11 d.5	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie rury w rowie krytym	m3	21