
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA TARGOWISKA W CELESTYNOWIE
INWESTOR : Działka nr ewid. 2881/5; 882/4; 512/4; 952 obręb 0001 Celestynów
ADRES INWESTORA : UL. REGUŁKA 3 05-430 CELESTYNÓW
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ETAP I

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach handlowych			
1	KNNR 5 d.1 0110-01	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) klejone 70	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 189	m		
			m	189.000	
				RAZEM	189.000
3	KNNR 5 d.1 0311-05	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka osprzętowa montowana w kanale instalacyjnym 21	szt.		
			szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5 d.1 0308-07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5 d.1 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x24 W IP63 OKRĄGŁA 14	kpl.		
			kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 5-14 d.1 0504-04 analogia	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 15 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 5-08 d.1 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV 38	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
9	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 38	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
10	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 3	odc.		
			odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-03 d.1 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budynek gospodarczy i sanitariat			
12	KNNR 5 d.2 0110-01	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) klejone 28	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000
13	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 98	m		
			m	98.000	
				RAZEM	98.000
14	KNNR 5 d.2 0311-01	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka natynkowa montowana na listwie elektroinstalacyjnej na betonnie 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNNR 5 d.2 0311-06	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - pokrywa puszki montowana w kanale instalacyjnym 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 5 d.2 0511-04	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000