
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA TARGOWISKA W CELESTYNOWIE
ADRES INWESTYCJI : CELESTYNÓW GM CELESTYNÓW
INWESTOR : GMINA CELESTYNÓW
ADRES INWESTORA : UL. REGUČKA 3 05-430 CELESTYNÓW
BRANŻA : OŚWIETLENIE PLACU TARGOWEGO ETAP 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	OŚWIETLENIE PLACU TARGOWEGO			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	311*0.8*0.4	m ³	99.520	
				RAZEM	99.520
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	311*2	m	622.000	
				RAZEM	622.000
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01	311	m	311.000	
				RAZEM	311.000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr.do 140 mm	m		
d.1	0705-01	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z SRS o śr.do 140 mm	m		
d.1	0705-01	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	311*0.6*0.4	m ³	74.640	
				RAZEM	74.640
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02	193*0.2*0.4	m ³	15.440	
				RAZEM	15.440
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-04	193*0.2*0.4	m ³	15.440	
				RAZEM	15.440
9	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednar- ka o przekroju do 120 mm ²)	m		
d.1	0603-01	193	m	193.000	
				RAZEM	193.000
10	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg-SAL 8,8 Wł.1,5/ 3.3/ 10	szt.		
d.1	1001-01		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew.		
d.1	1003-03	20	kpl.prz ew.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napiecie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-10	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	1203-05	40	szt.żył	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 5-13	Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km	t		
d.1	0801-01	0.65	t	0.650	
				RAZEM	0.650
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	5	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	analiza indy- widualna	Obsługa geodezyjna, koszty zajęcia pasa drogowego	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		ZASILANIE-LINIA ROZDZIELCZA			
19	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0701-05	124	m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
20	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.2	0706-01	124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
21	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2	0707-02	124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
22	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0702-05	124*0.6*0.4	m ³	29.760	
				RAZEM	29.760
23	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry-	szt.		
d.2	0403-01	kowanym	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000