
TECHNOLOGIA UKŁADANIA I MONTAŻU RUR Z PCV I PE

ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPYWANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU



1. NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczanie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

	PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestycja	BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO INWESTYCJI P.N.: "ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA W CELESTYNOWIE "		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 881/5; 882/4; 512/4; jednostka ewidencyjna 141703_2 Celestynów obręb 0001 Celestynów gmina Celestynów		
	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Temat rys.	Technologia układania rur z PCV I PE	Skala ------	
		Nr rys. S-6	
Inwestor	Gmina Celestynów ul. Regucka 3 05-430 Celestynów		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BĄCHOREK	ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02	
Przyłącze kanalizacji deszczowej		nr upr.	podpis
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Marzec	asystent projektanta	
Opracował:	mgr inż. Anna Czyżwska	asystent projektanta	