
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY ŚWIERKOWEJ I LEŚNEJ W POGORZELI
ADRES INWESTYCJI : ul. ŚWIERKOWA I LEŚNA W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL
INWESTOR : GMINA CELESTYNÓW
ADRES INWESTORA : UL. Regucka 3, 05-430 Celestynów
WYKONAWCA ROBÓT : ETAP - 2 do km 0+400

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Aleksander Zajączkowski
DATA OPRACOWANIA : 03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2018

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	5
2	ROBOTY ZIEMNE	6	7
3	KONSTRUKCJA	8	17
4	ROBOTY LINIOWE	18	18
5	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	19	22
6	HUMUSOWANIE	23	23

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.26	km km	 0.26	
				RAZEM	0.26
2 d.1	KNK 2-06 0801-07	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego o grubości ok. 10 cm - składowanie na terenie budowy z wykorzystaniem do ponownego wbudowania po uprzednim doziarnieniu. poz. 15+poz. 16	m ² m ²	 1302.00	
				RAZEM	1302.00
3 d.1	KNR 2-31 1406-04 wycena indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
4 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
5 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
6 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i krawężników poz. 15+poz. 16+260*0.24	m ² m ²	 1364.40	
				RAZEM	1364.40
7 d.2	KNNR 1 0205-01	Transport i utylizacja nadmiaru urobku z korytowania uprzednio zmagazynowanych w hałdach na odległość do ... km samochodami samowyładowczymi. poz. 6*0.1	m ³ m ³	 136.44	
				RAZEM	136.44
3		KONSTRUKCJA			
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz. 15+poz. 16	m ² m ²	 1302.00	
				RAZEM	1302.00
9 d.3	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz. 15+poz. 16+0.4*260	m ² m ²	 1406.00	
				RAZEM	1406.00
10 d.3	KNNR 6 0113-01 analiza indywidualna	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo pozyskane z robót rozbiórkowych - doziarnienie - nowe kruszywo 20% poz. 15+poz. 16	m ² m ²	 1302.00	
				RAZEM	1302.00
11 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz. 15+poz. 16	m ² m ²	 1302.00	
				RAZEM	1302.00
12 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² poz. 15	m ² m ²	 1017.00	
				RAZEM	1017.00
13 d.3	KNNR 6 0308-02 kalk. własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 50/70 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) poz. 15	m ² m ²	 1017.00	
				RAZEM	1017.00
14 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² poz. 15	m ² m ²	 1017.00	
				RAZEM	1017.00
15 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1017	m ² m ²	 1017.00	
				RAZEM	1017.00
16 d.3	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - skrzyżowanie wyniesione 285	m ² m ²	 285.00	
				RAZEM	285.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 d.3 0204-05	Nawierzchnie pobocza z kruszywa 0/31,5mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 260*2	m ² m ²	 520.00	
				RAZEM	520.00
4		ROBOTY LINIOWE			
18	KNNR 6 d.4 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z ławami C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 547	m m	 547.00	
				RAZEM	547.00
5		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
19	KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
20		Punktowe elementy odbłaskowe przy skrzyżowaniu wyniesionym wraz z wbudowaniem (1 komplet zawiera oznakowanie 1 wlotu) 6	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNNR 6 d.5 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 w tym 3 tabliczki T-1,2 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
22	KNNR 6 d.5 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie P-25 28*0.232	m ² m ²	 6.50	
				RAZEM	6.50
6		HUMUSOWANIE			
23	KNR 2-01 d.6 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm (humus z odzysku) wraz z uporządkowaniem terenu 260*1	m ² m ²	 260.00	
				RAZEM	260.00