PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

71250000-5	Prace geodezyjne
45100000-8	Roboty przygotowawcze
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
77314100-5	Usługi w zakresie trawników

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa chodnika pieszego
ADRES INWESTYCJI:	05-430 Celestynów, ul. Regucka 3, nr. ewid. dz. 513/3 - obręb 0001 Celestynów
NAZWA INWESTORA:	Urząd Gminy w Celestynowie
ADRES INWESTORA:	05-430 Celestynów, ul. Regucka 3

BRANŻE: Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE	4
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	4
3 PRACE BUDOWLANE	4
4 ZIELEŃ	5

Przedmiotem inwestycji jest budowa fragmentu chodnika pieszego zlokalizowanego wzdłuż istniejącego parkingu na terenie działki ew. 513/3 w Celestynowie. Planowany chodnik należy dowiązać do chodnika o szerokości 2,0m od strony zachodniej, będącego przedmiotem odrębnego opracowania pn. "*Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły przy ulicy św. Kazimierza w Celestynowie, powiat otwocki na działkach o numerach: 513/3, 512/3 (ul. św. Kazimierza), 559 (ul. Wrzosowa) z obrębu 0001 Celestynów–jednostka ewidencyjna 141703-2"*.

Chodnik planuje się wykonać z płyt betonowych 50x50x7cm w kolorze szarym na podbudowie z:

- podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm,
- kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
- kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm.

Od strony północno wschodniej planuje się wykonanie obrzeża betonowego 8x30cm w kolorze szarym na podsypce cementowo piaskowej. Od strony parkingu planuje się wykorzystanie istniejącego obrzeża drogowego. Spadek nawierzchni 2% w kierunku nawierzchni utwardzonej miejsc postojowych.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2844

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	71250000-5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	kalk. własna	Pomiary i tyczenie geodezyjne elementów nawierzchni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNR 2-31 0807-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		14,87	m2	14,870	
				RAZEM	14,870
3 d.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		14,87 * 0,08	m3	1,190	
				RAZEM	1,190
3	45233260-9	PRACE BUDOWLANE			
3.1	45233260-9	Obrzeża			
4 d.3.1	KNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - pod obrzeże betonowe szare 30x8cm	m		
		63,53	m	63,530	
				RAZEM	63,530
5 d.3.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		63,53	m	63,530	
				RAZEM	63,530
3.2	45233260-9	Nawierzchnia piesza			
6 d.3.2	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
		185,69 * 0,36	m3	66,848	
				RAZEM	66,848
7 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		185,69	m2	185,690	
				RAZEM	185,690
8 d.3.2	KNR 2-23 0201-02 0201-03	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		185,69	m2	185,690	
				RAZEM	185,690
9 d.3.2	KNR 2-31 0114-03 z.o. 2.12. 9901-02 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		185,69	m2	185,690	
				RAZEM	185,690
10 d.3.2	KNR 2-31 0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		185,69	m2	185,690	
				RAZEM	185,690

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2844

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	**77314100-5**	**ZIELEŃ**			
11 d.4	KSNR 11 0711-02	Ręczne wykonanie trawników siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III	m2		
		59,63	m2	59,630	
				RAZEM	**59,630**
12 d.4	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników na terenie płaskim	m2		
		59,63	m2	59,630	
				RAZEM	**59,630**

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2844