

ZESTAWIENIE ROBÓT

Załącznik Nr 1

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ul. Wąska B

Pikietaż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość m3	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0,18	0,15					
8	0,18	0,15	0,18	0,15	8,0	1,44	1,20
25	0,20	0,07	0,19	0,11	17,0	3,23	1,87
50	0,18	0,09	0,19	0,08	25,0	4,75	2,00
69	0,18	0,03	0,18	0,06	19,0	3,42	1,14
85	0,18	0,06	0,18	0,05	16,0	2,88	0,72
				Razem	85,0	15,7	6,9

Załącznik Nr 2

**POWIERZCHNIA PLANTOWANIA TERENU PASA DROGOWEGO
ul. Wąska B**

Pikietaż	Szerokość		Odległość	Powierzchnia terenu
	plantow. terenu	średnia skarp		
1	2	3	4	5
0	3,90			
8	3,90	3,90	8,00	31,20
25	3,70	3,80	17,00	64,60
50	3,80	3,75	25,00	93,75
69	4,00	3,90	19,00	74,10
85	5,60	4,80	16,00	76,80
Razem			85,00	340,45

Załącznik Nr 3a

**OBJĘTOŚĆ WYRÓWNIANIA NAWIERZCHNI
ul. Wąska B**

Pikietaż	Szerok. jezdni	Różnica rzędnych			Powierzchnia	Powierz. średnia	Odległość	Objętość
		lewa	środkowa	prawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
8	6,00	0,15	0,20	0,13	1,020	0,510	8,00	4,08
25	6,00	0,08	0,07	0,00	0,330	0,675	17,00	11,48
50	6,00	0,07	0,06	0,03	0,330	0,330	25,00	8,25
69	6,00	0,02	0,05	0,00	0,180	0,255	19,00	4,85
85	6,00	0,07	0,04	0,06	0,315	0,248	16,00	3,96
Razem							85,00	32,61