ZESTAWIENIE ROBÓT

Załącznik Nr 1

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ul.Miodowa A

Pikietaż	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość m3	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8
0	1,84	0,00					
15	0,37	0,15	1,11	0,08	15,0	16,58	1,13
52	0,17	0,13	0,27	0,14	37,0	9,99	5,18
90	0,16	0,10	0,17	0,12	38,0	6,27	4,37
110	0,16	0,08	0,16	0,09	20,0	3,20	1,80
131	0,18	0,10	0,17	0,09	21,0	3,57	1,89
144	0,18	0,10	0,18	0,10	13,0	2,34	1,30
152,76	0,18	0,10	0,18	0,10	8,8	1,58	0,88
Razem					**152,8**	**43,52**	**16,54**

Załącznik Nr

POWIERZCHNIA PLANTOWANIA TERENU

Pikietaż	Szerokość		Odległość	Powierz-chnia terenu
	plantow. terenu	średnia pow. terenu		
1	2	3	4	5
0	1,00			
15	3,70	2,35	15,00	35,25
52	3,70	3,70	37,00	136,90
90	3,90	3,80	38,00	144,40
110	3,60	3,75	20,00	75,00
131	3,40	3,50	21,00	73,50
144	3,40	3,40	13,00	44,20
152,76	3,4	3,40	8,76	29,78
Razem			152,76	539,0

Załącznik Nr 3a

OBJĘTOŚĆ WYRÓWNANIA NAWIERZCHNI ul.Miodowa A

Pikietaż	Szerok. jezdni	Różnica rzędnych			Powie-rzchnia	Powierz. średnia	Odległość	Objętość
		lewa	środkowa	prawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
15	6,00	0,00	0,02	0,15	0,285	0,143	15,00	2,14
52	6,00	0,07	0,08	0,11	0,510	0,398	37,00	14,71
90	6,00	0,04	0,01	0,14	0,300	0,405	38,00	15,39
110	6,00	0,02	0,04	0,07	0,255	0,278	20,00	5,55
131	6,00	0,02	0,04	0,15	0,375	0,315	21,00	6,62
144	6,00	0,03	0,03	0,14	0,345	0,360	13,00	4,68
152,76	6,00	0,07	0,04	0,06	0,315	0,330	8,76	2,89
Razem							152,76	51,97

Szacuje się, że na uzupełnienie nierówności lokalnych należy dodać średnio 3 cm,
co daje 153 x 6,0 x 0,03 = 27,5 m3
Razem objetość wyrównznia = 52,0 + 27,5 = 79,5 m3