Załącznik Nr 4

ELEMENTY ODWADNIAJĄCE

UL. MIODOWA A

1. Wykonanie drenu przy krawędzi jezdni

-przejście drenu pod jezdnią z lewej strony na prawą w km 0+004,5
L=9,0m
- po stronie lewej od km 0+006 do połączenia z drenem w ulicy Wąskiej B
L=126,5+9+2,85=138,35=139m
Ogółem L=139+9=148m

2.Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 0.06*0.20m

(z wyłączeniem długości na zjazdach)

Lo=126,50-1,1-5-6,2-13-1,4-1,1-8,3-5,5-1,2-9,5-1,2=**73,0m**

3. Projektowane studzienki ściekowe

ul. Miodowa A

-strona lewa km 0+006 nr 16 ,

-strona lewa km 0+100 nr 17 ,

- strona lewa km 0+137 nr 15

OGÓŁEM ilość studzienek ściekowych do wykonania wynosi szt. 3