

PRZEDMIAR ROBÓT 4

ul. MIODOWA odc. A

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	D-01.00.00	45233140-2	I. Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01 wg. planu syt.		Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów wysokościowych	km	0,153
	D-01.02.04	45233140-2	II. Roboty rozbiórkowe		
2	D-01.02.04 ZaŁ. Nr 5		Rozbiórka opornika betonowego z wywozem gruzu na odkład (opornik na zjazdach nawierzchni z kostki betonowej)	m	51,00
3	D-01.02.04 ZaŁ. Nr 5		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6cm na zjazdach z wywozem gruzu na odkład	m2	45,30
4	D-01.02.04 ZaŁ. Nr 5		Rozbiórka nawierzchni betonowej o grubości 15cm na zjazdach z wywozem gruzu na odkład	m2	22,40
5	D-01.02.04 ZaŁ. Nr 5		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o grubości 15cm przy wykonywaniu wykopu pod dren z wywozem gruzu na odkład P=8,0*1,0=8m2	m2	8,00
	D-02.00.00	45233141-2	III Roboty ziemne		
6	D-02.01.01 ZaŁ. Nr1		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład	m3	43,52
7	D-02.03.01 ZaŁ. Nr 1		Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp	m3	16,54
		45233222-1	IV Podbudowa i nawierzchnia		
8	D-04.01.01 ZaŁ. Nr3		Wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod poszerzenie istn. nawierzchni jako podbudowy	m2	46,00
9	D-04.02.01 ZaŁ. Nr3		Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm	m2	46,00
10	D-04.04.02 ZaŁ. Nr3		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20cm	m2	46,00
11	D-04.03.01 ZaŁ. Nr 3		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej jako podbudowy mechanicznie i skropienie emulsją asfaltową	m2	1 003,00
12	D-04.08.01 ZaŁ. Nr 3a		Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P w ilości wg wyliczeń M=79,5*2,4=190,80t	t	190,80
13	D-05.03.26d ZaŁ. Nr.3		Ułożenie siatki stalowej w warstwie "slurry seal" grubości 1cm	m2	1 003,00
14	D-05.03.05 ZaŁ. Nr.3		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC5S grubości 5 cm	m2	1 003,00
			V Zjazdy		
15	D-04.01.01 ZaŁ. Nr 5		Wykonanie profilowania i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów	m2	178,00
16	D-08.01.01 ZaŁ. Nr5		Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 0.12x0,25 m na ławie betonowej, obramowującego podbudowę zjazdu	m	182,00
17	D-04.04.02 ; ZaŁ. Nr5		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm	m2	178,00
18	D-05.03.23 ZaŁ. Nr.5		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	178,00
			VI. Odwodnienie		

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	D-02.01.01 Zał. Nr4		Wykonanie wykopów pod projektowane studzienki ściekowe , z wywozem gruntu na odkład grunt kat. III $V_w=1,5*1,5*2,45*3=16,6m^3$	m3	16,60
20	D-03.02.01 zał. Nr 4		Wykonanie studzienek ściekowych typ. o średnicy 500mm	szt.	3
21	D-02.03.01 Zał. Nr 4+obl.		Zasypanie studzienek ściekowych, kat II przywiezionym z ukopu i zagęszczeniem gruntu warstwami grub. 20cm $V_z=16,6-3,14*0,60*0,6*0,25*2,45*3=14,5m^3$	m3	14,50
22	D-08.03.01 zał. Nr 4		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 0,06*0,20 m wzdłuż drenu (z wyłączeniem obrzeży na zjazdach)	m	73
23	D-03.03.02 Zał. Nr 4		Wykonanie drenu z tłucznia i rurki drenarskiej z rur PCV d 160mm owiniętego matą filtracyjną przykrytego od góry betonowymi płytami ażurowymi o wym 0.40*0.60m	m	148,00
	D-07.00.00	45233290-8 45233221-4	VII. Oznakowanie		
			a) Oznakowanie pionowe		
24	D-07.02.01 Zał. Nr 6		Ustawienie słupków do znaków pionowych	szt	4
25	D-07.02.01 Zał. Nr 6		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych	szt.	3
26	D-07.02.01 Zał. Nr 6		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych ostrzegawczych	szt.	1
			b) Oznakowanie poziome		
27	D-07.01.01 zał. Nr 6		Oznakowanie poziome wykonane materiałami cieńkowerstwowymi - linie ciągłe	m2	7,44
28	D-07.01.01 zał. Nr6		j. w. lecz linie przerywane	m2	14,46
			VIII. Roboty inne		
29	D-06.06.01 Zał. Nr 2		Humusowanie z obsianiem trawą terenu pasa drogowego przyległego do jezdni	m2	539,00
			IX. Regulacja studzienek kanalizacyjnych		
30	D-10.01.05 Wg. pl. syt.		Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacji ściekowej	szt.	11
31	D-10.01.05 Wg. pl. syt.		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	12
32	D-10.01.05 Wg. pl. syt.		Regulacja pionowa zaworów gzowych	szt.	2