

PRZEDMIAR ROBÓT 5

ul. MIODOWA odc. B

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	D-01.00.00	45233140-2	I. Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01 wg. planu syt.		Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów wysokościowych	km	0,081
	D-02.00.00	45233141-2	II Roboty ziemne		
2	D-02.01.01 Zał. Nr1		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład	m3	56,29
3	D-02.03.01 Zał. Nr 1		Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu na nasyp	m3	6,32
		45233222-1	III. Podbudowa i nawierzchnia		
4	D-04.01.01 wg obl.		Wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę $P=(84-3)*3+2*(3*3-3,14*3*3*0,25)=237,86=238m^2$	m2	238,00
5	D-08.01.01		Ułożenie opornika betonowego o wym. 12*25cm obramowującego nawierzchnię $Lk=2*3,14*3*0,25*2+(84-6)*2+3,0=168,42=169m$	m	169,00
6	D-04.02.01		Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm	m2	238,00
7	D-04.04.02		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20cm	m2	238,00
8	D-05.03.23		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	238,00
9	D-04.01.01, wg obl.		Wykonanie koryta głębokości 20cm pod konstrukcję opaski wykonanej z tłucznia $P=4,71*2*0,5+(84-6)*2*0,50=82,71=83m^2$	m2	83,00
10	D-04.04.02		Wykonanie opaski z tłucznia grubości 20cm z zagęszczeniem	m2	83,00
			IV Zjazdy		
11	D-04.01.01 Zał. Nr 5		Wykonanie profilowania i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę zjazdów	m2	11,92
12	D-08.01.01 Zał. Nr5		Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 0.12x0,25 m na ławie betonowej, obramowującego podbudowę zjazdu	m	18,26
13	D-04.04.02 ; D-04.02.01 Zał. Nr5		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm	m2	11,92
14	D-05.03.23 Zał Nr.5		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	11,92
	D-07.00.00	45233290-8 45233221-4	V. Oznakowanie		
			a) Oznakowanie pionowe		
15	D-07.02.01 Zał. Nr 6		Ustawienie słupków do znaków pionowych	szt	6
16	D-07.02.01 Zał. Nr 6		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych	szt.	2
17	D-07.02.01 Zał. Nr 6		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych ostrzegawczych	szt.	1
18	D-07.02.01 Zał. Nr 6		Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu	szt.	3
			b) Oznakowanie poziome		

L.p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	D-07.01.01 zał. Nr 6		Oznakowanie poziome wykonane materiałami cieńkowsztukowymi - linie ciągłe	m2	9,60
20	D-07.01.01 zał. Nr6		j. w. lecz linie przerywane	m2	3,28
			VI. Regulacja studzienek kanalizacyjnych		
21	D-10.01.05 Wg. pl. syt.		Regulacja pionowa pokryw studni kanalizacji ściekowej	szt.	1
22	D-10.01.05 Wg. pl. syt.		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	3
23	D-10.01.05 Wg. pl. syt.		Regulacja pionowa zaworów gżowych	szt.	3
24	D-10.01.05 Wg. pl. syt.		Regulacja pionowa kratki studzienki ściekowej	szt.	1