
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU TARGOWEGO W CELESTYNOWIE
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 2881/5; 882/4; 512/4; 952 obręb 0001 Celestynów
INWESTOR : Gmina Celestynów
ADRES INWESTORA : ul. Regucka 3; 05-430 Celestynów
WYKONAWCA ROBÓT : PRB Consulting
ADRES WYKONAWCY : ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Św.
BRANŻA : ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ETAP II

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Glibowski
DATA OPRACOWANIA : 15 marca 2019r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 marca 2019r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa targowiska stałego wraz zbudową dwóch budynków wiat targowych stalowych, toalety publicznej kontenerowej, wiaty śmietnikowej systemowej, budynku gospodarczego, pawilonów do handlu indywidualnego pod zadaszeniem wiaty targowej oraz infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 881/5; 882/4, oraz części działek nr ewid. 512/4; 592, położonych w miejscowości Celestynów, jednostka ewidencyjna 141703_2 Celestynów, obręb 0001 Celestynów, gmina Celestynów.

Inwestor: Gmina w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów

Przedmiot opracowania

Przedmiotem kosztorysu jest wycena budowy wiaty targowej bez pawilonów:

Wiaty targowa:

- Powierzchnia zadaszenia wiaty targowej - 371,05 m²
- Powierzchnia zabudowy ograniczona słupami - 326,70 m²
- Powierzchnia użytkowa - 326,40 m²
- Kubatura brutto - 1455,26 m³

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9	Rozdział 5 WIATY TARGOWE			
1.1	45200000-9	WIATA TARGOWA BEZ PAWILONÓW HANDLOWYCH			
1.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1					
d.1.	kalk. własna	Lokalna rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu targowiska i późniejsze jego odtworzenie, wykonane dla potrzeb budowy fundamentów i konstrukcji wiaty targowej bez pawilonów handlowych	kpl		
1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2	45200000-9	ZBROJENIE			
2					
d.1.	kalk. własna	Dostawa i montaż śrub fundamentowych wklejanych chemicznie - wraz z opracowaniem projektu połączenia stal - istniejący fundamet	kpl		
1.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.3	45200000-9	KONSTRUKCJE STALOWE			
3					
d.1.	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I	dm ³		
1.3	0106-01	Podlewka pod słupy zaprawa ekspansywna (3,5*4,5*0,25)*12	dm ³	47,250	
	analogia			RAZEM	47,250
4	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0204-01	Zabetonowanie połączeń konstrukcji stal/beton z ukształtowaniem wymiarów do urzadzanej kostki betonowej	m ³	0,473	
1.3	analogia	0,35*0,45*0,25*12		RAZEM	0,473
5	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t	t		
d.1.	0101-01		t	1,188	
1.3		0,099*12		RAZEM	1,188
6	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - ramy	t		
d.1.	0101-04		t	5,524	
1.3	analogia	dźwigary i teźniki kratowe 0,684*6+0,142*10		RAZEM	5,524
7	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - stężenia słupów	t		
d.1.	0101-05		t	0,280	
1.3		Stężenie ST1 0,028*10	t	0,058	
		Stężenie ST2 0,029*2		RAZEM	0,338
8	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t		
d.1.	0102-04		t	5,891	
1.3		Płatwie cienkoscienne systemowe wraz z teźnikami - dodano 20% na teźniki i zakłady ((32,60*10*1,20)*0,0096)+((32,60*7*1,20)*0,0078)		RAZEM	5,891
9	KNNR 7	Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach trapezowa łukowa TR40 gr.0,75 mm bez ocieplenia	m ²		
d.1.	0602-01		m ²	234,720	
1.3	analogia	3,60*32,60*2		RAZEM	234,720
10	KNNR 7	Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z poliwęglanu łukowego bez ocieplenia	m ²		
d.1.	0602-01		m ²	166,260	
1.3	analogia	5,10*32,60		RAZEM	166,260
11	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	0504-02		m ²	8,610	
1.3	analogia	obróbki krawędzie szczytowe (3,60*4+5,10*2)*0,35	m ²	22,820	
		obróbki krawędzie rynnowe (32,60*2)*0,35		RAZEM	31,430

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1. 0519-04					
1.3 analogia		Rynny stalowe malowane 150 - rozwiązanie systemowe gotowwe do montażu 32,60*2	m	65,200	
				RAZEM	65,200
13	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1. 0526-03					
1.3		Leje stalowe malowane - rozwiązanie systemowe gotowwe do montażu 4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1. 0529-01					
1.3 analogia		Rynny stalowe malowane 110 - rozwiązanie systemowe gotowwe do montażu 3,80*4	m	15,200	
				RAZEM	15,200