

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dn. 14.08.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cięśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś” – nr postępowania RIZPiFZ.271.51.2019

Gmina Celestynów, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. W jaki sposób będą zasilane w energię elektryczną pompownie przydomowe (ok. 23 szt.), czy z sieci energetycznej, czy z instalacji elektrycznej właściciela posesji na której zlokalizowana będzie pompownia?

Odpowiedź. Sieć kanalizacyjną należy projektować, jako grawitacyjną ze strefowymi pompowniami ścieków. Na etapie koncepcji, w miejscach o niekorzystnej topografii terenu, należy przewidzieć odprowadzenie ścieków do strefowej pompowni ścieków i następnie ich przepompowanie do sieci kanalizacji grawitacyjnej za pomocą studni rozprężnych. W indywidualnych przypadkach pompownie przydomowe należy zasilić z instalacji elektrycznej właściciela posesji. Zasilanie w energię elektryczną nie stanowi zakresu opracowania. Rozruch technologiczny przepompowni należy wykonać agregatem prądotwórczym.

Pytanie nr 2. Odgałęzienia grawitacyjne Dz 160mm mają być wykonane do każdej posesji tj. zabudowanej i niezabudowanej? W jaki sposób mają być zakończone tj. korkiem na granicy posesji, czy też studzienką inspekcyjną d=425 mm na terenie posesji?

Odpowiedź. Przykanaliki grawitacyjne należy doprowadzić do każdej zabudowanej nieruchomości i zakończyć korkiem PVC na granicy działki.

Pytanie nr 3. Czy w zakres wykonania wchodzi też przełączenie instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej z budynku do nowo wykonanego przyłącza?

Odpowiedź. Przełączenie instalacji kanalizacyjnej do przyłącza kanalizacyjnego nie stanowi zakresu przedmiotu zamówienia.

GMINA CELESTYNÓW

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Pytanie nr 4. Czy w zakres wykonania wchodzi też likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb) po wykonaniu kanalizacji?

Odpowiedź. Zakres przedmiotu zamówienia nie przewiduje likwidacji zbiorników bezodpływowych (szamb) po wykonaniu kanalizacji.

Pytanie nr 5. Do wykonania jest 8 kpl. pompowni sieciowych. W jaki sposób teren pompowni ma być zagospodarowany (ogrodzenie, utwardzenie terenu, oświetlenie, przyłącze wodociągowe, itp.)

Odpowiedź. Pompownie sieciowe należy wykonać zg. z pkt. 9 SIWZ. Agregat prądotwórczy będzie stanowił wyposażenie jedynie strefowej pompowni ścieków przy ul. Strażackiej.

Pytanie nr 6. Odgałęzienia ciśnieniowe Dz90 mają być wykonane do wszystkich posesji. Czy chodzi o te posesje, z których nie można odebrać ścieków grawitacyjnie? Czy mają być wykonane do granicy posesji, czy na teren posesji?

Odpowiedź. Przyłącza kanalizacji ciśnieniowej należy projektować jedynie w wyjątkowych przypadkach i zakończyć przydomowa pompownią ścieków na terenie zabudowanej działki.

WÓJT
/-/Witold Kwiatkowski