GOSPODARKA KOMUNALNA
05-430 Celestynów ul. Regucka 5
tel./ fax 0-22-789-70-52
gospodarka.kom@celestynów.pl
REGON 015610184

Celestynów, dnia 23.07.2019r.
Ldz. ETK/2017/ 44 /19

Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

A. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r. oraz działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1152 z późn. zm.) Gospodarka Komunalna przedstawia warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej:

- istniejące boisko piłkarskie zlokalizowane na terenie nieruchomości ozn. dz. nr ew. 79/4 w m. Glina.

1. Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowo - kanalizacyjnej spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r ., poz. 1422 z późn. zm.).
2. Przygotowanie miejsca na zainstalowanie urządzenia pomiarowego.
3. Wykonanie przyłącza wodociągowego zgodnie z wydanymi warunkami określonymi w części "B".
4. Dostarczenie zgody właścicieli nieruchomości, przez które tereny będzie przebiegało przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne w formie oświadczenia (dokument nie dotyczy terenów użyteczności publicznej, takich jak drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe).
5. Gospodarka Komunalna zastrzega sobie prawo do niewykonana w/w przyłącza w przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających jego wykonanie niezależnych od Zakładu.

B. Warunki projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego.

I. Przyłącze wodociągowe:

1. Doprowadzenie wody w ilości max. 15 m^3/d na cele bytowe zaprojektować poprzez przyłącze z:
   - istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm zlokalizowanej w ul. Wilczej.
2. Włączenia do sieci wodociągowej dokonać za pomocą zasuwy klinowej z obejmą oraz wykładziną gumową dla rur PE i PVC typu NCS PN 16 lub równorzędne. Zasuwę należy obudować skrzynką do zasuwy o średnicy 185 mm i obrukować. Miejsce usytuowania zasuwy należy oznakować opisaną tabliczką informacyjną. Tabliczkę zamontować w widocznym miejscu na ogrodzeniu lub na słupku betonowym.

3. Przyłącze zaprojektować z rur PE 100 Ø 40 mm zakończone szczelną studnią wodomierzową (przejścia przez studnię fabrycznie wspawane) HDPE Ø 1200 mm wyposażoną w drabinkę złazową. W studni należy zaprojektować wodomierz JS DN=20 mm (wodomierz dostarcza i montuje G.K.) Za zaworem odcinającym (zamontowanym bezpośrednio za wodomierzem głównym) należy zamontować zawór antyskażeniowy EA251.
4. ~~Na terenie nieruchomości inwestora projektuje się dodatkową zasuwę odcinającą GW DN 32 mm (uszczelnienie miękkie). Sposób oznakowania oraz zabezpieczenia zasuwy jak w pkt. 2.~~
5. ~~Zasuwę należy zainstalować dodatkowo na istniejącym przyłączu wodociągowym celem niezależnego odcięcia zasilenia w wodę.~~
6. W miejscu przejścia pod drogą przyłącze zabezpieczyć rurą osłonową PE wystawioną 1,0 m poza obrys skarpy.
7. Informujemy, że na terenie miejscowości Glina obowiązuje ograniczenie zużycia wody wprowadzone Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 11.06.2019 rok.

II. Wymagania dotyczące wykonawstwa:

1. Na realizację przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego należy posiadać projekt techniczny opracowany w 3-ech egzemplarzach odpowiadający wymogom ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 z późń. zm.) oraz stosownym przepisom branżowym. ~~Trasa przyłącza wymaga uzgodnienia przez Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Otwocku.~~ Projekt należy uzgodnić z G.K. w Celestynowie.
2. Przed rozpoczęciem budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy złożyć do Gospodarki Komunalnej zgłoszenie o zamiarze wykonania przyłącza - art. 29a Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290)
3. ~~Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od właściciela drogi.~~
4. Przewodu dostarczającego wodę z wodociągu nie wolno łączyć z przewodami dostarczającymi wodę z innych źródeł /np. hydrofor/.
5. Podłączenia winien wykonać uprawniony rzemieślnik, który udzieli gwarancji na okres trzech lat.
6. Zabrania się wznoszenia obiektów trwałych w odległości mniejszej niż 2,0 m od osi przewodu wodociągowego.
7. Wodomierz musi być zamontowany w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp, w celu dokonania odczytów, sprawdzenie plomb i ewentualnych napraw.
8. Wykonawca robót wraz z Inwestorem zobowiązani są zgłosić inwestycję do odbioru:
   - technicznego na otwartym wykopie,
   - końcowego – ***po zakończeniu robót należy dostarczyć protokół wykonania przyłącza, kartę budowy, pozytywne wyniki badań wody w zakresie bakteriologii oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.***
9. Pobór wody i i zrzut ścieków może nastąpić wyłącznie po zaplombowaniu wodomierza , oraz po podpisaniu z Gospodarką Komunalną w Celestynowie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
10. Warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Kierownik Działu
Eksploatacyjno-Technicznego
mgr inż. Tadeusz Bak