
TK - TABLICA KOTŁOWNI



ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ

NR OBWODU:	01	02	03	04	05	06	07
MOC:	0,1kW	1,0kW	0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,1kW	0,1kW
	OŚWIETLENIE	GN. 230V	STEROWANIE Z REGULATORA ZASILANIE POMPY	STEROWANIE Z REGULATORA ZASILANIE POMPY	STEROWANIE Z REGULATORA ZASILANIE POMPY	ZASILANIE REGULATORA NA KOTLE	ZASILANIE SYSTEMU DETEKCJI GAZU

TABLICA NATYNKOWA 2x18mod.
Z DRZWICZKAMI I ZAMKIEM
Pi = 1,9kW
ki = 1,0
Ps = 1,9kW
cos fi = 0,92
I n = 8,3A

UWAGA:
Podłączenie czujników temperatury oraz zaworów regulacyjnych i pomp
oraz systemu detekcji gazu wykona Wykonawca kotłowni lub autoryzowany serwis
w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno Rozruchowej
w/w urządzeń kotłowni oraz na podstawie wytycznych branży sanitarnej.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI "PROBUD" SP. Z O.O. Konieczki 15B/A, 19-300 Elk			
ADRES OBIEKTU:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów		E4
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT ZASILANIA TABLICA KOTŁOWNI TK		BRANŻA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Supranowicz nr upr. PDL/0069/PBE/16	Podpis:	DATA: SIERPIEŃ 2019r.
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Andrzej Timczenko	Podpis:	SKALA:
		Podpis:	NR STR.: