
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GABINETU REHABILITACJI W CZĘŚCI BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W CELESTYNOWIE
ADRES INWESTYCJI : Ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie
ADRES INWESTORA : Ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Magda Wierzbicka
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Data opracowania
sierpień 2019

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1	45111100-9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	29.615	0.00	0.00
d.1.1						
2	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	6.710	0.00	0.00
d.1.1						
3	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²	10.002	0.00	0.00
d.1.1						
4	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	2.507	0.00	0.00
d.1.1						
5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	8.000	0.00	0.00
d.1.1						
6	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	4.830	0.00	0.00
d.1.1						
7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych- rulony	m ²	119.911	0.00	0.00
d.1.1						
8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	67.924	0.00	0.00
d.1.1						
9	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	10.986	0.00	0.00
d.1.1						
10	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5	m ³	10.986	0.00	0.00
d.1.1						
11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	353.055	0.00	0.00
d.1.1	analogia					
12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	185.190	0.00	0.00
d.1.1	analogia					
Razem dział: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						0.00
2	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH				
2.1	45210000-2	ROBOTY MUROWE				
13	KNNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komurkowego o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm	m ³	10.918	0.00	0.00
d.2.1						
14	KNNR 2 0306-03	Ściany z bloczków z betonu komórkowego o grubości 30-36,5 cm	m ³	1.760	0.00	0.00
d.2.1	analogia					
15	KNR AT-31 0101-04	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach Krotność = 2	m ²	1.563	0.00	0.00
d.2.1						
16	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego szer. 11,5cm długości 130cm	m	6.500	0.00	0.00
d.2.1						
17	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego szer. 11,5cm długości 150cm	m	1.500	0.00	0.00
d.2.1						
18	kalk. własna	Stalowe belki nadprożowe z ceownika C140	mb	16.560	0.00	0.00
d.2.1						
2.2	45400000-1	SUFITY PODWIESZANE				
19	KNR-W 2-02 2006-01	Zabudowa przewodów z płyt gipsowo - kartonowych	m ²	68.065	0.00	0.00
d.2.2	analogia					
2.3	45430000-0	ROBOTY TYNKARSKIE				
20	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunty.siatkach	m ²	2.776	0.00	0.00
d.2.3						
21	KNNR 3 0602-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,płytach wiórowo-cem.	m ²	3.733	0.00	0.00
d.2.3						
22	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	184.040	0.00	0.00
d.2.3						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4	45440000-3	ROBOTY MALARSKIE				
23 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod nowe gładzie preparatami - powierzchnie pionowe - Ściany	m ²	535.979	0.00	0.00
24 d.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod nowe gładzie preparatami - powierzchnie poziome - SUFIT	m ²	185.190	0.00	0.00
25 d.2. 4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	721.169	0.00	0.00
26 d.2. 4	KNNR-W 2-02 1508-06 kalk. własna	Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo-lateksową podłoży gipsowych bez szpachlowania z gruntowaniem	m ²	228.814	0.00	0.00
27 d.2. 4	KNNR-W 2-02 1508-06 kalk. własna	Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylowo-lateksową podłoży gipsowych bez szpachlowania z gruntowaniem	m ²	185.190	0.00	0.00
2.5	45430000-0	OKŁADZINY ŚCIENNE				
28 d.2. 5	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi prasowanymi na sucho, szklnione lub błyszczące, w rozm. 20x25cm	m ²	25.200	0.00	0.00
29 d.2. 5	KNNR 2 1206-02 analogia	Okładziny ściennne z tworzyw sztucznych (wykładzina ścienna homogeniczna z winylu)	m ²	217.499	0.00	0.00
30 d.2. 5	KNNR 2 1206-02 analogia	Okładziny ściennne łazienkowa z tworzyw sztucznych (wykładzina ścienna heterogeniczna z PVC)	m ²	25.760	0.00	0.00
31 d.2. 5	KNNR 2 1206-02 analogia	Okładziny ściennne z tworzyw sztucznych (homogeniczna wykładzina z winylu w rolc)	m ²	38.016	0.00	0.00
2.6	45430000-0	PODŁOGI I POSADZKI				
2.6. 1		Wykonanie warstw podłogowych				
32 d.2. 6.1	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych i wykładziny.- w istniejących pomieszczeniach do przebudowania Krotność = 2.5	m ²	185.190	0.00	0.00
2.6. 2		Przygotowanie powierzchni posadzek				
33 d.2. 6.2	KNNR K-04 0602-01 kalk. własna	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -pomieszczenia mokre	m ²	6.800	0.00	0.00
2.6. 3		Okładziny posadzek				
34 d.2. 6.3	KNNR 2 1206-02 analogia	Wykładzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie PUR.	m ²	136.810	0.00	0.00
35 d.2. 6.3	KNNR 2 1206-02 analogia	Posadzki - Wykładzina PVC homogeniczna niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu - kolorystyka: połączenie: cool white + ice blue	m ²	32.030	0.00	0.00
36 d.2. 6.3	KNNR 2 1206-02 analogia	Wykładzina PVC Heterogeniczna do pomieszczeń mokrych	m ²	6.800	0.00	0.00
37 d.2. 6.3	KNNR 2 1203-02 analogia	Posadzka z płytek gresowych prasowanych na sucho, nieszkliwione, matowe 59,8x59,8x1cm, antypoślizgowość R9/A	m ²	9.550	0.00	0.00
2.7	45421000-4	STOLARKA BUDOWLANA				
38 d.2. 7	KNNR 2 1102-02 analogia	Montaż okna PCV uchylno-rozwieralne	m ²	1.876	0.00	0.00
39 d.2. 7	kalk. własna	Drzwi wewnętrzne - okleinowane, konstrukcja skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramakiem ze sklejki, okleina płyta HPL, ościeżnice regulowane, z wkładkami patentowymi, przeznaczone do pom.służby zdrowia. drzwi do łazienek wysosażone w tuleje wentylacyjne.	m ²	3.780	0.00	0.00
40 d.2. 7	kalk. własna	Drzwi wewnętrzne - okleinowane, konstrukcja skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramakiem ze sklejki, okleina płyta HPL, ościeżnice regulowane, z wkładkami patentowymi, przeznaczone do pom.służby zdrowia.	m ²	26.040	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41 d.2. 7	kalk. własna	Drzwi aluminiowe,wewnętrzne p.poż. EI 60, jednoskrzydłowe. Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną. Skrzydło wypełnione zespoloną szybą przeciwpożarową. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo Drzwi z samozamykaczem	m ²	2.100	0.00	0.00
42 d.2. 7	kalk. własna	Drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe. Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną. Skrzydło wypełnione zespoloną szybą przeciwpożarową. Rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo Drzwi z samozamykaczem	m ²	2.730	0.00	0.00
2.8	45450000-6	PRACE POZOSTAŁE - ZABEZPIECZENIE ŚCIAN				
2.8. 1		Poręczę ścienne				
43 d.2. 8.1	kalk. własna	Zastosowanie: wszelkie pomieszczenia użyteczności publicznej.Poręcz cechuje duża odporność na uderzenia i zarysowania. Wykończenia ze stali nierdzewnej. ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY 71 mm WYSOKOŚĆ 81 mm KONSTRUKCJA profil ciągły MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.	m	16.000	0.00	0.00
2.8. 2		Odbojnice systemowe				
44 d.2. 8.2	kalk. własna	Skutecznie zapobiega uszkodzeniom, deformacjom i otarciom, dzięki amortyzującym właściwościom konstrukcji aluminiowego profilu i dużego gumowego amortyzatora oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie winylowej. Zastosowanie: Pomieszczenia o intensywnej eksploatacji, narażone na silne uderzenia, m.in.: ciągi komunikacyjne w jednostkach medycznych SZEROKOŚĆ 150 mm GRUBOŚĆ 20 mm PROFIL ciągły MOCOWANIE PRODUKTU wkręty	m	16.000	0.00	0.00
2.8. 3		Arkusze ochronne				
45 d.2. 8.3	kalk. własna	Arkusze ochronny winylowy SZEROKOŚĆ 1204 mm GRUBOŚĆ 2mm MOCOWANIE PRODUKTU klejone	m ²	7.200	0.00	0.00
2.8. 4		Ostony narożników				
46 d.2. 8.4	kalk. własna	Zastosowanie: Pomieszczenia o intensywnej eksploatacji, narażone na silne uderzenia, m.in.: ciągi komunikacyjne w jednostkach medycznych WYMIARY 50/50 mm GRUBOŚĆ 10 mm KĄT 90o KONSTRUKCJA profil ciągły MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.	m	37.500	0.00	0.00
2.9	45450000-6	PRACE POZOSTAŁE - ŚCIANKI SYSTEMOWE				
47 d.2. 9	kalk. własna	Ścianki systemowe 250x200cm z płyt wodoodpornych pełny laminat HPL gr.13mm.Stopy stalowe .	kpl	5.000	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00	0.00	0.00
1	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				0.00	0.00	0.00
2.1	ROBOTY MUROWE				0.00	0.00	0.00
2.2	SUFITY PODWIESZANE				0.00	0.00	0.00
2.3	ROBOTY TYNKARSKIE				0.00	0.00	0.00
2.4	ROBOTY MALARSKIE				0.00	0.00	0.00
2.5	OKŁADZINY ŚCIENNE				0.00	0.00	0.00
2.6.1	Wykonanie warstw podłogo- wych				0.00	0.00	0.00
2.6.2	Przygotowanie powierzchni posadzek				0.00	0.00	0.00
2.6.3	Okładziny posadzek				0.00	0.00	0.00
2.6	PODŁOGI I POSADZKI				0.00	0.00	0.00
2.7	STOLARKA BUDOWLANA				0.00	0.00	0.00
2.8.1	Poręcze ścienne				0.00	0.00	0.00
2.8.2	Odbojnice systemowe				0.00	0.00	0.00
2.8.3	Arkusze ochronne				0.00	0.00	0.00
2.8.4	Oslony narożników				0.00	0.00	0.00
2.8	PRACE POZOSTAŁE - ZABEZ- PIECZENIE ŚCIAN				0.00	0.00	0.00
2.9	PRACE POZOSTAŁE - ŚCIANKI SYSTEMOWE				0.00	0.00	0.00
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1484.4016	0.00	0.00
2.	montażyści	r-g	37.5000	0.00	0.00
3.	robocizna'	r-g	92.4420	0.00	0.00
4.	montażyści'	r-g	14.4000	0.00	0.00
5.	montażyści''	r-g	11.2000	0.00	0.00
6.	montażyści'''	r-g	7.2000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena jedn.
1.	Ścianki systemowe 250x200cm z płyt wodoodpornych pełny laminat HPL gr.13mm.Stopy stalowe .	szt	5.0000	0.00	0.00
2.	ceownik C80	m	16.5600	0.00	0.00
3.	Odbojnica ścienna DC150 kompletna	m	16.0000	0.00	0.00
4.	narożnik systemowy CG50B	m	37.5000	0.00	0.00
5.	Odbojoporecz WG46 kompletna	m	16.0000	0.00	0.00
6.	Arkusz ochronny 200cm	m	7.2000	0.00	0.00
7.	wykładzina ścienna PCV	m ²	41.4374	0.00	0.00
8.	Drzwi techniczne. Skrzydło: rama skrzydła wykonują z klejonki drewna iglastego, wypełnienie płyta wiórowa, pokrycie płytami HDF obustronne, okleina HPL, Ościeżnica: Stalowa ocynkowana, regulowana, lakierowana proszkowo'	m ²	29.8200	0.00	0.00
9.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe- przeciwpożarowe EI60	m ²	2.1000	0.00	0.00
10.	TULEJE WENTYLACYJNE	m ²	2.0000	0.00	0.00
11.	wykładzina ścienna winylowe	m ²	237.0739	0.00	0.00
12.	wykładzina ścienna PCV'	m ²	28.0784	0.00	0.00
13.	Drzwi Al zew.przylm.1-skrzyd.-całe oszkl.	m ²	2.7300	0.00	0.00
14.	Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k	m	27.2260	0.00	0.00
15.	Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k	m	129.3235	0.00	0.00
16.	Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod pł.g-k	szt	25.8647	0.00	0.00
17.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k	szt	103.4588	0.00	0.00
18.	pręt mocujący	szt.	103.4588	0.00	0.00
19.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.0736	0.00	0.00
20.	wkręty do płyt gk 3,5x25mm	szt.	1259.2025	0.00	0.00
21.	Samozamykacz do drzwi typowych	szt	2.0000	0.00	0.00
22.	Masa uszczelniająca elastyczna do izolacji wewnątrz i na zewnątrz budynków (folia w płynie) opak. 1,5 kg	kg	10.2000	0.00	0.00
23.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	0.1021	0.00	0.00
24.	Farba - preparat gruntujący, opak. 5 dm3	dm ³	61.6866	0.00	0.00
25.	Emulsja gruntująca	kg	144.2338	0.00	0.00
26.	Farba akrylowo-lateksowa wew.	dm ³	45.9544	0.00	0.00
27.	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC "Osakrylowy"	kg	184.5937	0.00	0.00
28.	Zaprawa klejąca do przyklejania styropianu grafitowego , opak. 25 kg	kg	14.0670	0.00	0.00
29.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	103.8240	0.00	0.00
30.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	28.6500	0.00	0.00
31.	Płyta styropianowa - 0,038 W/(m*K)	m ³	0.3826	0.00	0.00
32.	Wykładzina z PCV	m ²	34.9127	0.00	0.00
33.	Wykładzina z PCV	m ²	149.1229	0.00	0.00
34.	Wykładzina z PCV'	m ²	7.4120	0.00	0.00
35.	Okna z PVC	szt	1.0000	0.00	0.00
36.	Piasek uszlachetniony	m ³	0.1008	0.00	0.00
37.	Piasek uszlachetniony"	m ³	0.0750	0.00	0.00
38.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0187	0.00	0.00
39.	Cement portl.zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0.0139	0.00	0.00
40.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0.0187	0.00	0.00
41.	Wapno hydratyzowane workowane'	t	0.0139	0.00	0.00
42.	Gips budowlany szpachlowy	t	1.8029	0.00	0.00
43.	Gips budowlany szpachlowy'	t	0.0343	0.00	0.00
44.	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm'	m ²	71.4683	0.00	0.00
45.	nadproża prefabrykowane	m	8.1600	0.00	0.00
46.	błoczki 60x20x11,5 cm	szt.	806.8402	0.00	0.00
47.	Błoczki 59,9x19,9x30	m ²	5.9770	0.00	0.00
48.	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	1458.3713	0.00	0.00
49.	zaprawa do spoinowania	kg	10.2312	0.00	0.00
50.	Zaprawa cementowa M-4	m ³	0.5521	0.00	0.00
51.	Zaprawa cementowa M-20	m ³	0.3865	0.00	0.00
52.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	3.9016	0.00	0.00
53.	zaprawa	kg	27.9840	0.00	0.00
54.	zaprawa	kg	170.9759	0.00	0.00
55.	Środek gruntujący	kg	162.0413	0.00	0.00
56.	plytki gresowe prasowane na sucho, nieszkliwione, matowe 59, 8x59,8x1cm, antypoślizgowość R9/A	m ²	9.9320	0.00	0.00
57.	Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm	m ²	26.4600	0.00	0.00
58.	Bale igl.obrznyn.wymiar.gr.50-100mm kl.II	m ³	0.0336	0.00	0.00
59.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II'	m ³	0.0201	0.00	0.00
60.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	68.0650	0.00	0.00
61.	Woda z rurociągów	m ³	0.2917	0.00	0.00
62.	Woda z rurociągów'	m ³	0.1442	0.00	0.00
63.	Woda z rurociągów	m ³	0.0031	0.00	0.00
64.	kołki rozporowe	szt	11.2560	0.00	0.00
65.	materiały pomocnicze	zł		0.00	
			RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Piła motor.łańcuch.3,1KW/4,2KM	m-g	0.4928	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	14.8714	0.00	0.00
3.	wyciąg""	m-g	0.1072	0.00	0.00
4.	wyciąg'	m-g	0.4154	0.00	0.00
5.	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t	m-g	2.6044	0.00	0.00
6.	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t""	m-g	0.0370	0.00	0.00
7.	Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t'''	m-g	4.1965	0.00	0.00
8.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.1867	0.00	0.00
9.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'	m-g	0.1388	0.00	0.00
10.	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0.1060	0.00	0.00
11.	środek transportowy	m-g	0.6875	0.00	0.00
12.	środek transportowy"	m-g	0.2898	0.00	0.00
13.	środek transportowy	m-g	0.0819	0.00	0.00
14.	środek transportowy	m-g	0.1656	0.00	0.00
15.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	23.4222	0.00	0.00
16.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	m-g	0.5964	0.00	0.00
17.	Samochód dostaw	m-g	14.6200	0.00	0.00
18.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.1608	0.00	0.00
19.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'	m-g	0.0556	0.00	0.00
20.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.1867	0.00	0.00
21.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'	m-g	0.1388	0.00	0.00
22.	Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)	m-g	7.5272	0.00	0.00
23.	Piła do cięcia płytek	m-g	2.8387	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł