PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH DOPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWYCH
ADRES INWESTYCJI : GMINA CELESTYNÓW
INWESTOR : Gmina Celestynów
ADRES INWESTORA : ul. Regucka 3 05-430 Celestynów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ NYKIEL (ROBOTY BUDOWLANE)

OPRACOWANIE

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Celestynów, dz. nr ew. 515/1 obr. Celestynów - Celestynów gm. Celestynów	1.1	1.11
2	Tabor dz. nr ew. 705 obr. Tabor gm. Celestynów	2.1	2.14
3	Pogorzel dz. nr ew. 630 obr. Pogorzel gm. Celestynów	3.1	3.2
4	Ostrowik dz. nr ew. 333/6 obr. Ostrowik - gm. Celestynów	4.1	4.8
5	Lasek, dz. nr ew. 130/2 obr. Lasek, gm. Celestynów	5.1	5.13

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Celestynów, dz. nr ew. 515/1 obr. Celestynów - Celestynów gm. Celestynów**			
1.1	KNR 2-23 0309-06 analogia	Dostawa i montaż Zestaw Buglo 7116 lub równoważny Rx8	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.2	KNNR 2 1201-03	Nawierzchnia z piasku Rx0,5	m^3		
		15,00	m^3	15,000	
				RAZEM	**15,000**
1.3	KNR 2-23 0309-06 analogia	Dostawa i montaż Zestaw Buglo 2032 lub równoważny Rx4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.4	wycena indy-widualna	Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna - TETRAPUR PZ 45 BSG bezpieczna wylewana grub. 45 mm wg projektu	m^2		
		7,46+13,25	m^2	20,710	
				RAZEM	**20,710**
1.5	KNR 2-23 0404-03 analogia	Demontaż i montaż zabawki drewnianej nr 10 na projekcie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.6	KNR 2-23 0309-06 analogia	Demontaż i montaż w nowym miejscu regulaminu placu zabaw nr 11 na projekcie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.7	KNR 4-04 0402-03 analogia	Demontaż zabawki pomost nr 12 na projekcie M=0	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.8	KNR 4-04 0402-03 analogia	Demontaż zabawki pomost ze zjeżdżalnią nr 13 na projekcie M=0 Rx2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
1.9	KNR 2-23 0403-06 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowe wys 140cm - System Fun producent DRU-MAR lub równoważne	m		
		135,45+141,96	m	277,410	
				RAZEM	**277,410**
1.10	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka systemowa o szer. 100cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
1.11	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych - Jałowiec pospolity (Juniperus communis Meyer) bryła 90-120 cm	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	**55,000**
2		**Tabor dz. nr ew. 705 obr. Tabor gm. Celestynów**			
2.1	KNR-W 2-25 0216-02 analogia	Demontaż altany drewnianej nr 1 na projekcie Krotność = 0,2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.2	KNR 2-23 0404-03 analogia	Przesunięcie zestawu drewnianego nr 3 na projekcie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.3	KNR 2-23 0404-03 analogia	Przesunięcie karuzeli tarczowej nr 4 na projekcie Krotność = 0,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2.4	KNR 2-23 0404-03 analogia	Przesunięcie zestawu drewnianego nr 5 na projekcie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	**7,000**
2.6	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		11,00	m2	11,000	
				RAZEM	**11,000**
2.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		11*0,05	m3	0,550	
				RAZEM	**0,550**
2.8	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		97,04	m2	97,040	
				RAZEM	**97,040**
2.9	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		97,04	m2	97,040	
				RAZEM	**97,040**
2.10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor	m2		
		poz.2.9	m2	97,040	
				RAZEM	**97,040**
2.11	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		128,09	m	128,090	
				RAZEM	**128,090**
2.12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.2.11	m	128,090	
				RAZEM	**128,090**
2.13	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III wzdłuż krawężników	m2		
		128*0,5	m2	64,000	
				RAZEM	**64,000**
2.14	KNR 2-21 0211-01 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	ha		
		poz.2.13/10000	ha	0,006	
				RAZEM	**0,006**
3		**Pogorzel dz. nr ew. 630 obr. Pogorzel gm. Celestynów**			
3.1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż Karuzela tarczowa z siedziskiem - Zestaw Buglo 4002 lub równoważny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
3.2	KNR 2-23 0310-01 analogia	Dostawa i montaż Bujak na sprężynie - Zestaw Buglo 5016 lub równoważny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
4		**Ostrowik dz. nr ew. 333/6 obr. Ostrowik - gm. Celestynów**			
4.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stołu do tenisa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	**1,000**
4.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		25,52	m2	25,520	
				RAZEM	**25,520**
4.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		25,52	m2	25,520	
				RAZEM	**25,520**
4.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor	m2		
		25,52	m2	25,520	
				RAZEM	**25,520**

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		20,40	m	20,400	
				RAZEM	**20,400**
4.6	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.4.5	m	20,400	
				RAZEM	**20,400**
4.7	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III wzdłuż krawężników	m2		
		25,52*0,5	m2	12,760	
				RAZEM	**12,760**
4.8	KNR 2-21 0211-01 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	ha		
		poz.4.7/10000	ha	0,001	
				RAZEM	**0,001**
5		**Lasek, dz. nr ew. 130/2 obr. Lasek, gm. Celestynów**			
5.1	KNR 2-23 0404-03 analogia	Przesunięcie karuzeli tarczowej nr 3 na projekcie Krotność = 0,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5.2	KNR 2-23 0404-03 analogia	Przesunięcie bujaka sprężynowego nr 4 na projekcie Krotność = 0,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5.3	KNR 2-23 0309-06 analogia	Dostawa i montaż wieży strażackiej - nr 1 na projekcie firma Frajda lub równoważna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		7,00*5,00	m2	35,000	
				RAZEM	**35,000**
5.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	**35,000**
5.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor	m2		
		35,00	m2	35,000	
				RAZEM	**35,000**
5.7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(7,00+5,00)*2	m	24,000	
				RAZEM	**24,000**
5.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.5.7	m	24,000	
				RAZEM	**24,000**
5.9	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III wzdłuż krawężników	m2		
		54,00*0,50	m2	27,000	
				RAZEM	**27,000**
5.10	KNR 2-21 0211-01 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	ha		
		poz.5.9/10000	ha	0,003	
				RAZEM	**0,003**
5.11	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		8*0,50*0,50*1,00	m3	2,000	
				RAZEM	**2,000**
5.12	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		8*0,50*0,50*1,00	m3	2,000	
				RAZEM	**2,000**
5.13	wycena indywidualna	Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego wg projektu (pow. 24 m2)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37112

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**1,000**