WZÓR - UMOWA UUG/……./2021

zwana dalej „umową” lub „zamówieniem”
zawarta dnia ……2021 roku w Celestynowie pomiędzy:
Gminą Celestynów z siedzibą w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów,
NIP 532-105-76-50, REGON 013268965, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów Agnieszki Kurek,
zwaną dalej „zamawiającym”
a
…….

zwanym dalej „wykonawcą”,
zwanymi dalej indywidualnie „stroną” lub łącznie „stronami”.

§ 1*

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji remont drogi gminnej **ul. Narutowicza** w m. Celestynów dz. ew. nr 1139 (początek: 0+00,000 skrzyżowanie z ul. Narutowicza częścią asfaltową) 0+0,000 do km 0+00,118, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.
2. Remont drogi gminnej ul. Narutowicza w m. Celestynów dz. ew. nr 1139 (początek: 0+00,000 skrzyżowanie z ul. Narutowicza częścią asfaltową) 0+0,000 do km 0+00,118 będzie polegał na:
   1) Korytowaniu drogi o głębokości 20 cm od km 0+00,000 do km 0+00,006 na długości 6,00 m i szerokości 4,00 m;
   2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+00,000 do km 0+00,006 na długości 6,00 m i szerokości 4,00 m;
   3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na odcinku od km 0+00,000 do km 0+00,027 na długości 27,00 m i szerokości 4,00 m;
   4) Korytowaniu drogi o głębokości 20 cm od km 0+00,027 do km 0+00,049 na długości 22,00 m i szerokości 4,00 m;
   5) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+00,027 do km 0+00,049 na długości 22,00 m i szerokości 4,00 m;
   6) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości od km 0+00,027 do km 0+00,071 na długości 44,00 m i szerokości 4,00 m;
   7) Korytowaniu drogi o głębokości 20 cm od km 0+00,071 do km 0+00,118 na długości 47,00 m i szerokości 4,00 m;
   8) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+00,071 do km 0+00,118 na długości 47,00 m i szerokości 4,00 m;
   9) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na długości od km od km 0+00,071 do km 0+00,118 na długości 47,00 m i szerokości 4,00 m.
3. Warunki wykonania przedmiotu umowy:
   1) roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania,
   2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i utrzymanie oznakowania oraz

zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

3) Wykonawca musi tak zorganizować roboty, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji,
4) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy,
5) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,
6) w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię, o incydencie należy również powiadomić Zamawiającego,
7) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
8) Wykonawca dokona regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni w uzgodnieniu z ich właścicielami. W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenie regulacji urządzeń infrastruktury należy potwierdzić protokołem odbioru z udziałem upoważnionego Gospodarki Komunalnej w Celestynowie. W przypadku braku takiego protokołu lub zgłoszenia przez Właściciela urządzeń braku ich regulacji wówczas roboty nie zostaną odebrane do czasu wykonania ww. czynności,
9) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie,
10) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy,
11) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie,
12) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
13) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
14) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót,
15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac,
16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających

z niniejszej umowy,

17) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót drogowych,
18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
    1) organizacji i wykonywania prac,
    2) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
    3) ochrony środowiska,
    4) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
    5) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
    6) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
    7) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

§ 1*

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji remont drogi gminnej **ul. Elizy Orzeszkowej** (początek: 0+00,000 ul. Leśna) 0+000 do km 0+0,129, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.
2. Remont drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej (początek: 0+00,000 ul. Leśna) 0+000 do km 0+0,129 będzie polegał na:
    1) Korytowaniu drogi o głębokości 20 cm od km 0+00,000 do km 0+00,129 na długości 129,00 m i szerokości 4,00 m;
    2) Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km 0+00,000 do km 0+00,129 na długości 129,00 m i szerokości 4,00 m;
    3) Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,000 do km 0+00,129 na długości 129,00 m i szerokości 4,00 m;
    4) Mechanicznym czyszczeniu rowu na długości 94 m;
    5) Jednostronnym profilowaniu pobocza w kierunku rowu;
    6) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych;
    7) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.

3. Warunki wykonania przedmiotu umowy:
    1) roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania,
    2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
    3) Wykonawca musi tak zorganizować roboty, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji,
    4) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy,
    5) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz

usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

6) w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię, o incydencie należy również powiadomić Zamawiającego,
7) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
8) Wykonawca dokona regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni w uzgodnieniu z ich właścicielami. W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenie regulacji urządzeń infrastruktury należy potwierdzić protokołem odbioru z udziałem upoważnionego Gospodarki Komunalnej w Celestynowie. W przypadku braku takiego protokołu lub zgłoszenia przez Właściciela urządzeń braku ich regulacji wówczas roboty nie zostaną odebrane do czasu wykonania ww. czynności,
9) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie,
10) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy,
11) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie,
12) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
13) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
14) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót,
15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac,
16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
17) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót drogowych,
18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
    1) organizacji i wykonywania prac,
    2) zabezpieczenia interesów osób trzecich,

3) ochrony środowiska,
4) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
6) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
7) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

§ 1*

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji remont drogi gminnej **ul. Wilczej** w miejscowości Glina działki nr ew. 58 oraz 18/4 (początek: 0+00,000 zjazd do budynku komunalnego przy ul. Wilczej), w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.
2. Remont drogi gminnej ul. Wilczej w miejscowości Glina działki nr ew. 58 oraz 18/4 (początek: 0+00,000 zjazd do budynku komunalnego przy ul. Wilczej) będzie polegał na:
   1) Dz. ew. nr 58 - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,072 na długości 72 m i szerokości 3,5 m;
   2) Dz. ew. nr 58 - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,072 do km 0+00,288 na długości 160 m i szerokości 4,5 m;
   3) Dz. ew. nr 58 - profilowaniu jednostronne pobocza w kierunku rowu;
   4) Mechanicznym czyszczeniu rowu na długości 87m;
   5) Regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;
   6) Dz. ew. nr 18/4 (początek 0+00,000 skrzyżowanie z ul. Wilczą dz. ew. nr 58) - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,105 na długości 105 m i szerokości 3,00 m;
   7) Dz. ew. nr 18/4 - profilowaniu obustronnym poboczy od km 0+0,000 do km 0+00,105.
3. Warunki wykonania przedmiotu umowy:
   1) roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania,
   2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
   3) Wykonawca musi tak zorganizować roboty, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji,
   4) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy,
   5) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,
   6) w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię, o incydencie należy również powiadomić Zamawiającego,
   7) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

8) Wykonawca dokona regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni w uzgodnieniu z ich właścicielami. W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenie regulacji urządzeń infrastruktury należy potwierdzić protokołem odbioru z udziałem upoważnionego Gospodarki Komunalnej w Celestynowie. W przypadku braku takiego protokołu lub zgłoszenia przez Właściciela urządzeń braku ich regulacji wówczas roboty nie zostaną odebrane do czasu wykonania ww. czynności,
9) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie,
10) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy,
11) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie,
12) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
13) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
14) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót,
15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac,
16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
17) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót drogowych,
18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
    1) organizacji i wykonywania prac,
    2) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
    3) ochrony środowiska,
    4) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
    5) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
    6) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
    7) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

§ 1*

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do realizacji remont drogi gminnej **ul. Prusa** w miejscowości Stara Wieś (początek: 0+00,000 skrzyżowanie z drogą powiatową ul. Dąbrowiecką), w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych
2. Remont drogi gminnej ul. Prusa w miejscowości Stara Wieś (początek: 0+00,000 skrzyżowanie z drogą powiatową ul. Dąbrowiecką) będzie polegał na:
   1) Skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2 od km 0+00,000 do km 0+00,145 na dł. 145 m szer. 5m;
   2) Wykonaniu nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej za pomocą rozścielacza, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,000 do km 0+00,148 na dł 145 m szer. 5m;
   3) Wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm o szerokości poboczy 0,50 m po obu stronach drogi.
3. Warunki wykonania przedmiotu umowy:
   1) roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania,
   2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
   3) Wykonawca musi tak zorganizować roboty, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji,
   4) Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy,
   5) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,
   6) w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię, o incydencie należy również powiadomić Zamawiającego,
   7) Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
   8) Wykonawca dokona regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni w uzgodnieniu z ich właścicielami. W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenie regulacji urządzeń infrastruktury należy potwierdzić protokołem odbioru z udziałem upoważnionego Gospodarki Komunalnej w Celestynowie. W przypadku braku takiego protokołu lub zgłoszenia przez Właściciela urządzeń braku ich regulacji wówczas roboty nie zostaną odebrane do czasu wykonania ww. czynności,
   9) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie,
   10) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy,
   11) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca

będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie,

12) Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
13) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
14) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót,
15) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac,
16) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
17) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót drogowych,
18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
    1) organizacji i wykonywania prac,
    2) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
    3) ochrony środowiska,
    4) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
    5) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
    6) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
    7) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy: **30 dni od dnia podpisania umowy.**

§ 3

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości _____ **zł netto,** co stanowi wraz z należnym podatkiem __ % VAT kwotę _____ **zł brutto** (słownie: _____ złotych ___/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia zamawiającemu, przelewem bankowym na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Podstawą wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, podpisane przez zamawiającego.

4. Faktura będzie wystawiona z następującymi danymi:
   Nabywca:
   Gmina Celestynów
   ul. Regucka 3
   05-430 Celestynów
   NIP 532-105-76-50
   Odbiorca faktury:
   Urząd Gminy w Celestynowie
   ul. Regucka 3
   05-430 Celestynów
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu.
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez pisemnej zgody zamawiającego. Zgoda w każdym przypadku musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający ustala koordynatora nad realizacją przedmiotu umowy w osobie Moniki Kuk tel.(22) 789-70-60 wew. 211, e-mail: m.kuk@celestynow.pl, koordynatorem z ramienia wykonawcy będzie …….

§ 4

1. Zamawiający oraz wykonawca powierzają sobie na wzajem przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1). W zaistniałej sytuacji zamawiający oraz Wykonawca będą pełnili względem siebie odpowiednio funkcję Administratora danych bądź Podmiotu przetwarzającego.
2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie przetwarzać powierzone im dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, wyżej wskazanym rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Każda ze Stron ma prawo przetwarzania danych osobowych przekazanych przez drugą Stronę wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania lub obowiązywania umowy, bądź do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi wyżej wskazanego rozporządzenia.
5. Każda ze Stron ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez drugą Stronę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia niniejszej umowy.
6. Strony udostępniają sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej umowie.
7. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania niniejszej umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonana przedmiotu umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną, w następujących przypadkach:
   1) odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
   2) odstąpienia od umowy przez wykonawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
   3) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wspomnianego wynagrodzenia,
   4) zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wspomnianego wynagrodzenia.
2. Kary umowne zamawiający ma prawo potrącić z przysługującego wykonawcy wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

§ 6

1. W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający ma prawo zwrócić się do wykonawcy o ich usunięcie. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy i obciążyć kosztami wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy i wykona go osobiście.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

_____	_____
ZAMAWIAJĄCY	**WYKONAWCA**