

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532 – 105 – 76 – 50
REGON: 013268965
Tel. 22 789 70 60
Fax 22 789 70 11

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: „**Remont pomieszczenia poddasza w budynku Urzędu gminy Celestynów w miejscowości Celestynów gmina Celestynów**”

Prace polegać będą na:

- 2) rozebraniu pokryć dachowych z blachy nienadającej się do użytku – w ilości 4,05 m²,
- 2.1 rozebraniu deskowania dachu z desek na styk – w ilości 4,05 m²,
- 2.2 wykonaniu konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej, wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm – w ilości 0,053 m³,
- 2.3 montażu Okien typu „FAKRO” - w ilości 3 kpl.,
- 2.4 obróbkach blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - w ilości 3,90 m²,
- 2.5 wykonaniu ścianek działowych z płyt g-k zwykłych 12,5mm z 2-stronnym, 1-warstwowym pokryciem, na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm. Wypełnienie wełną mineralną do izolacji ścian działowych – grub. 40 mm - w ilości 2,754 m²,
- 2.6 wykonaniu okładzin pojedynczych z płyt g-k zwykłych grub. 12,5mm, na ścianach na gotowym ruszcie – w ilości 25,170 m²,
- 2.7 wykonaniu montażu konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach z listew drewnianych - w ilości 25,170 m²,
- 2.8 wykonaniu obudowy jednowarstwowej słupów płytami gipsowo-kartonowymi (g-k) zwykłymi grub. 9,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych szer. 55 mm - w ilości 7,80 m²,
- 2.9 wykonaniu okładzin pojedynczych z płyt g-k zwykłych grub. 9,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie (skosy poddasza) - w ilości 36,750 m²,
- 2.10 wykonaniu okładzin pojedynczych z płyt g-k zwykłych grub. 9,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie (sufit) - w ilości 9,45 m²,
- 2.11 wykonaniu montażu konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach z pojedynczych kształtowników metalowych - w ilości 9,45 m²,
- wykonaniu różnych robót uzupełniających przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych, nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szczelnej - w ilości 25,5 m²,
- 2.12 wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe grubości 15 mm, filcowane, z gotowej suchej mieszanki – tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności - w ilości 25,5 m²,
- 2.13 założeniu narożników tynkarskich - w ilości 25,5 m²,

- 2.14 wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe grubości 15 mm, filcowane, z gotowej suchej mieszanki – tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności, analogia tynki ościeży - w ilości 3,90 m²,
- 2.15 wykonanie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 15 cm - w ilości 5,20 m,
- 2.16 wykonaniu izolacji cieplnych i akustycznych stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 15 cm układanymi w połąci dachu krokwiowego, mocowanie folii wiatroizolacyjnej - w ilości 71,37 m²,
- 2.17 wykonaniu izolacji cieplnych i akustycznych stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 5 cm układanymi w połąci dachu krokwiowego, mocowanie folii paroizolacyjnej - w ilości 71,37 m²,
- 2.18 zerwanie posadzki cementowej - w ilości 35,09 m²,
- 2.19 usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku - w ilości 1,755 m³,
- 2.20 wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużło- betonowych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 5 km - w ilości 1,755 m³,
- 2.21 wywozu gruzu na odległość do 5 km – dopłata za każdy kolejny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji bez względu na ich rodzaj samochodami samowyładowczymi do 5 t - w ilości 1,755 m³,
- 2.22 warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cem. M-7 grub. 20 mm zatarte na ostro - w ilości 35,09 m²,
- 2.23 dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm warstwy wyrównawczej z zaprawy cem. M-7 - w ilości 35,09 m²,
- 2.24 wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej „CERESIT CN 72” grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m² - w ilości 35,09 m²,
- 2.25 wykonanie posadzek z wykładzin tekstylnych dywanopodobnych, rulonowych, klejonych do podkładu - w ilości 35,09 m²,
- 2.26 wykonaniu listew przyściennych z profili z polichlorku winylu, mocowanych na kołki wypełnione wykładziną podłogową - w ilości 22,73 m,
- 2.27 wykonaniu malowania dwukrotnego z gruntowaniem podłoża gipsowych farbą emulsyjną - w ilości 101,55 m²,
- 2.28 dodatek za trzecie malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną - w ilości 101,55 m²,
- 2.29 demontażu instalacji wewnętrznej - w ilości – 1 kpl.,
- 2.30 ułożenia przewodu kabelkowego YDY 2x1,5 mm², 750V przez mocowanie do konsolek osadzonych na konstrukcji metalowej - w ilości 46,00 m,
- 2.31 przygotowaniu podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w betonie - w ilości 10 szt.,
- 2.32 przygotowania podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe- zawieszane. Mocowanie na haczykach, dwa mocowania - w ilości 8 kpl.,
- 2.33 montażu na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej - w ilości 2 szt.,
- 2.34 montażu do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach - w ilości 6 szt.,
- 2.35 montażu na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego – mocowanych bezrębowo z wymiennymi wylotami z podłączeniem. 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm² - w ilości 12 szt.,

- 2.36 montażu na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym, zawieszanych 4x40W z podłączeniem w ilości 3 szt.,
- 2.37 pomiaru natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym - w ilości 3 pkt pomiaru,
- 2.38 sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych – obwód instalacji odbiorczej oświetleniowy, pomiar pierwszy - w ilości 1 pomiaru,
- 2.39 sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych – obwód instalacji odbiorczej oświetleniowy, pomiar następny - w ilości 1 pomiaru,
- 2.40 sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych – obwód instalacji odbiorczej gniazd 1-faz., pomiar pierwszy - w ilości 6 pomiarów,
- 2.41 sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych, rodzaj obwodów elektrycznych – obwód instalacji odbiorczej oświetleniowy, pomiar następny - w ilości 3 pomiarów,
- 2.42 montażu rurociągów średnicy 25 mm – z polipropylenu – stabilizowanych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków - w ilości 19,00 m,
- 2.43 grzejników stalowych dwupłytowych C-22 wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 1440 mm - w ilości 2 kpl.,
- 2.44 zaworów grzejnikowych o średnicy nominalnej 20 mm - w ilości 2 szt.,
- 2.45 zaworów skośnych o podwójnej regulacji do sieci c.o. o średnicy nominalnej 20 mm - w ilości 2 szt.,
- 2.46 zaworów przelotowych prostych mosiężnych o średnicy 20 mm – połączenia gwintowane - w ilości 2 szt.,
- 2.47 montażu pompy obiegowej typu Iesno 25POr60c - w ilości 1 kpl.,
- 2.48 próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady na 1 m rurociągu - w ilości 19,00 m.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 30 września 2013r.

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez

Wykonawcą i zamawiającego.

9. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

10. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

13. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

14. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do dnia **09.08. 2013 r. do godz.10.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie.**

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie „**Remont pomieszczenia poddasza w budynku Urzędu gminy Celestynów w miejscowości Celestynów gmina Celestynów**” oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów (dopuszcza się pieczętkę wykonawcy).

16. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

17. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda załączenia do oferty:

17.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

18. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami jest: Pan Jarosław Kamienik tel. 22 789. 70.60 wew. 121, e-mail: j.kamienik@celestynow.pl; oraz Pani Sylwia Bakula 22 789 70 60 wew.114, e – mail: s.bakula@celestynow.pl

ZATWIERDZAM

Zastępca Wójta

/-/ Magdalena Mąka

(pieczęć wykonawcy)

**Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego**

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Celestynów w trybie zapytania ofertowego na Remont pomieszczenia poddasza w budynku Urzędu gminy Celestynów w miejscowości Celestynów gmina Celestynów” składamy niniejszą ofertę, oświadczając że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy:.....

Adres:

Tel/ Fax:

REGON: NIP:

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za kwotę: netto% VAT, brutto słownie (.....).

Oświadczenia i informacje dla wykonawcy:

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

3. Oświadczamy, że:

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia;

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;

5) zapoznałem(y)* się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń;

6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do **30 września 2013r.**

8) jeżeli nastąpią jakiegokolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast powiadomimy o nich zamawiającego;

9) faktury/rachunki* będą płatne w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku* do siedziby zamawiającego:

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

1) ;

2)

5. Ja niżej podpisany/a zam.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

.....
(miejsowość) (data)

.....
(podpis oraz pieczęć Wykonawcy)

**Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego**

(pieczęć wykonawcy)

**ZAMAWIAJĄCY:
GMINA CELESTYNÓW**

Składając ofertę w postępowaniu na „**Remont pomieszczenia poddasza w budynku Urzędu gminy Celestynów w miejscowości Celestynów gmina Celestynów**”

spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE:

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....

(miejscowość) (data)

.....

(podpis oraz pieczęć wykonawcy)