

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 1006-02	Montaż szafki sterującej SON	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5 d.1 0902-06 analogia	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Skrzynka z bezpiecznikiem SV19.25	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
3	KNNR 5 d.1 0902-06 analogia	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - Ogranicznik przepięć SE30.350BZ-5 z zacisk. przeb. izolację	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
4	KNNR 5 d.1 1002-03	Montaż wysięgników oprawy oświetlenia ulicznego na słupie- wysięgnik typ WO -1	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
5	KNNR 5 d.1 1002-03	Montaż wysięgników oprawy oświetlenia ulicznego na słupie- wysięgnik typ WO -4	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 5 d.1 1005-01 analogia	Montaż rur osłonowych na słupie - Rura osłonowa do wysięg. fi 37mm	m		
		30,4	m	30.40	
				RAZEM	30.40
7	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa AluRoad SRP222/100- oprawy i źródła światła dostarcza Gmina Celestynów	szt.		
		19	szt.	19.00	
				RAZEM	19.00
8	KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie - Rura osłonowa na słup BE 50	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
9	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - przewód YLgY 2x1,5 o długości 3 m	kpl.prz ew.		
		19	kpl.prz ew.	19.00	
				RAZEM	19.00
10	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm ²	m		
		829	m	829.00	
				RAZEM	829.00
11	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzłomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
12	KNNR 5 d.1 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
2		Koszty dodatkowe			
13	d.2 kalk. własna	Projekt organizacji ruchu na drogę krajową	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	d.2 kalk. własna	Zajęcia pasa drogi krajowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	d.2	Opłata za wyłączenie sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja S.A.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 2-01 d.2 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
		24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00