

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Analiza indywidualna	Pompowanie wody z wykopu	m-g		
		20	m-g	20.00	
				RAZEM	20.00
14	Analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)				
15	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.3	0201-07	poz.2+poz.4-poz.8	m ³	5.30	
				RAZEM	5.30
16	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km	m ³		
d.3	0208-02	poz.15*4	m ³	21.20	
				RAZEM	21.20
17	Analiza indywidualna	Zakup pospółki piaskowo - żwirowej	m ³		
d.3		poz.2+poz.4-poz.8	m ³	5.30	
				RAZEM	5.30
18	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
d.3	0318-03	poz.1+poz.3	m ³	12.72	
				RAZEM	12.72
19	KNNR 1	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
d.3	0214-03	poz.2+poz.4+poz.6-poz.8	m ³	13.78	
				RAZEM	13.78
20	Analiza indywidualna	Zagęszczenie górnej warstwy wykopu JS=1,00 i wzmocnienie drogi 15 cm warstwą tłucznia kamiennego	m		
d.3		26.5	m	26.50	
				RAZEM	26.50
4	Kabel do monitoringu				
21	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.4	0706-01	14.5	m	14.50	
				RAZEM	14.50
22	KNNR 5	Układanie kabli NYY 5 x 1,5mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.4	0707-02	14.5	m	14.50	
				RAZEM	14.50
23	Analiza indywidualna	Kabel NYY 5 x 1,5mm ² (zapas)	m		
d.4		4.5	m	4.50	
				RAZEM	4.50
24	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PE o śr. 40 mm	m		
d.4	0705-01	14.5	m	14.50	
				RAZEM	14.50
25	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.4	0702-02	Przykrycie kabla warstwą piasku 0,1 m	m ³	14.50	
		14.5		RAZEM	14.50