

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Plac postojowy (roboty przygotowawcze)			
1	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-02	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2		podsyпки piaskowe oraz cem - piask z zagęszczeniem			
2	KSNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2	0104-01	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KSNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KSNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.2	0105-08	poz.3	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3		ustawianie krawężników i obrzeży			
5	KSNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		
d.3	0401-01	52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
6	KSNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.3	0404-04	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
4		Układanie kostki brukowej plac oraz chodnik (czerwona-czarna)			
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-03	105	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
8	KSNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5		Ogrodzenie działki siatka stalowa na słupkach			
9	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych rurowych o śr. 46-50 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
d.5	1803-04	92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
10	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.4 m (kat.gr.I-II)	dół.		
d.5	0312-01	40	dół.	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR 2-02	Betonowanie słupów	m ³		
d.5	1915-06	2.25	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
12	KNR 4-04	Ogrodzenia - rozebranie	m		
d.5	0901-04	116	m	116.000	
				RAZEM	116.000
6		Roboty Fundamentowe od strony drogi			
13	KNR 2-02	Fundamenty betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - pod bramę rozsuwaną	m ³		
d.6	0201-01	20*0.8*0.33	m ³	5.280	
				RAZEM	5.280
14	KNR 2-02	Fundamenty betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu (pod słupki ogrodzeniowe)	m ³		
d.6	0201-01	2*0.4*0.8	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
15	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty gładkie (Supy)	t		
d.6	0290-01	0.021	t	0.021	
				RAZEM	0.021
16	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty zbrojone (słupy)	t		
d.6	0290-02	0.030	t	0.030	
				RAZEM	0.030
7		Roboty murowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.7 0103-01	Cokół ogrodzenia z cegieł dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. (4-rzędy) cegła CARMEL MELANŻ Lico RYFLOWA-NE 8.6	m ² m ²	 8.600	
				RAZEM	8.600
18	KNR 2-02 d.7 0127-01	Oblicowanie ceglami licówkami 25x12x6.5 cm cokołu ogrodzenia (cegła licówka zaokrąglona SIENA 2r-60) 156	szt. szt.	 156.000	
				RAZEM	156.000
19	KNR 2-02 d.7 1807-01	Słupy o wysokości do 1.8 m cegła licówka (38*38 cm/ 22 warstwy Lico cegły ryflowane kolor carmel melanż) 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR-W 2-02 d.7 0511-01	Pokrycie słupków elem bet. 0.5*0.8*23*2	m ² m ²	 18.400	
				RAZEM	18.400
8		Ogrodzenie z pręseł stalowych			
21	KNR-W 2-02 d.8 1207-03	Pręśla prętowe ogrodzeniowe średniokombinowane mocowane między słupami ceglanyymi na wkręty 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
9		Montaż bram przesuwnych o dł. 4,5-5 m (światło bramy) Brama od jezdni			
22	KNR 13-12 d.9 1101-07	Montaż kompl. bramy stalowej rozsuwanej na słupach metalowych (z napędem) 0.55	t t	 0.550	
				RAZEM	0.550