

l.p.	opis	jednostka	ilość	cena
PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE				
1	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,292	
2	demontaż istniejącego ogrodzenia			
2.1	demontaż istniejącej siatki ogrodzenia	km	0,292	
2.2	demontaż istniejących słupków o przekroju zmiennym	szt.	107	
2.3	Demontaż istniejącej furtki	szt.	1	
2.4	demontaż istniejącej podmurówki z prefabrykatów	km	0,063	
ROBOTY ZIEMNE				
1	wykonanie rowków pod fundamenty z elementów prefabrykowanych	m ³	6,58	
	<i>strona lewa 63 x 0,15 x 0,15 m</i>	m ³	1,42	
	<i>strona prawa 63 x 0,15 x 0,15 m</i>		1,42	
	<i>tył 166 x 0,15 x 0,15 m</i>		3,74	
2	wykonanie wykopów pod fundamenty		10,62	
	ilość słupków	szt.	118	
	1,0 x 0,3 x 0,3 m	m ³	0,09	
ROBOTY MONTAŻOWE				
1	ława betonowa pod słupki ogrodzeniowe	m ³	9,44	
	0,90 x 0,3 x 0,3 m	m ³	0,08	
2	ustawienie betonowych łączników podmurówki z elementów prefabrykowanych	szt.	118	
	<i>łączniki proste</i>	szt.	116	
	<i>łączniki narożne</i>	szt.	2	
3	montaż podmurówki prefabrykowanej	szt.	116	
	<i>2,5 x 0,25 x 0,05m</i>	szt.	114	
	<i>3,0 x 0,25 x 0,05m</i>	szt.	1	
	<i>1,8 x 0,25 x 0,05m</i>	szt.	1	
4	montaż słupków z kształtowników ocynkowanych 60 x 40 x 2 mm polakierowanych na kolor brązowy	szt.	118	
5	montaż paneli ogrodzeniowych w systemie 3D średnica pręta 4 mm, oczko 20 x 5 cm panele wykonane z prętów ocynkowanych i lakierowanych proszkowo na kolor brązowy	szt.	116	
	<i>o wymiarach 1,50 x 2,50 m</i>	szt.	114	
	<i>o wymiarach 1,50 x 3,00 m</i>	szt.	1	
	<i>o wymiarach 1,50 x 1,80 m</i>	szt.	1	
6	montaż obejm montażowych do paneli wykonanych z blachy (śruby M8, podkładki, nakrętki antywandale)	kpl.	354	
7	montaż furtki w systemie 3D średnica pręta 4mm, oczko 20x5 cm, wykonanej z prętów ocynkowanych i lakierowanych proszkowo na kolor brązowy, o szerokości 100 cm	Szt.	1	
OCZYSZCZENIE TERENU ROBÓT				
1	oczyszczenie terenu z resztek budowlanych	km	0,292	