

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
Wartość: 412462.08					
1	KNR 2-01 0121 - 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNR 2-01 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
		0.05	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
3	KNR 2-01 0227-07 z.sz. 2.3.2. 9903	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II Grunt ob- lepiający naczynie robocze.	m ³		
		70*1.5	m ³	105.000	
				RAZEM	105.000
4	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe - ława fundamentowa stabilizowana cementem	m ³		
		10.5	m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNR 2-31 0605-06 ana- logia	Przepusty rurowe z rury dwuściennej - karbowanej o śr. 40cm z zasypaniem wykopu gruntem rodzimym lub dowiezionym z gruntu sypkiego, materiału jed- no lub wielofrakcyjnego, z piasku gruboziarnistego	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie do głębok. 3m	stud.		
		5	stud.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 4 0103-09	Zabezpieczenie istniejącego wodociągu rurą osłonową stalową dwudzielną o długości 5,0m i średnicy 150 mm wraz z płozami i zamknięciami końcowymi	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		70*2.0	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000