

Celestynów, dnia 29 maja 2009 r.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Celestynów
ul. Regucka3
05-430 Celestynów
NIP: 532 – 105 – 76 – 50
REGON: 013268965
Tel. 0 22 789 70 60
Fax 0 22 789 70 11

Gmina Celestynów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na remoncie instalacji kanalizacyjnej oraz remoncie łazienek i WC w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji kanalizacyjnej oraz remont łazienek i WC w Szkole Podstawowej w Celestynowie przy ul. Wrzosowej 42. Remont polegać będzie głównie na wymianie pionu kanalizacyjnego, wymianie armatury łazienkowej oraz glazury na I i II piętrze Szkoły. Remont powinien zostać wykonany zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Ustala się termin wykonania zamówienia do dnia 31 lipca 2009 r.

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena netto. Cena powinna zostać obliczona zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej S.I.W.Z.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza oferty wypełniony przedmiar robót.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji.
4. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
5. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8. Ofertę należy sporządzić według załączonego poniżej wzoru oferty wraz z dokładnie wypełnionym (wyliczonym) przedmiarem robót i złożyć do dnia **05 czerwca 2009 r.** do **godz. 12.00** w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów bądź przesłać faxem na nr 0 22 789 70 11.

9. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Celestynowie, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: Anna Klepacka tel. 0 22 789 70 60 wew. 119, e – mail: a.klepacka@celestynow.pl.

Zastępca Wójta Gminy Celestynów

Wojciech Nastula

.....
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres:

Tel/ Fax

REGON NIP

W odpowiedzi na zaproszenie przez Gminę Celestynów do złożenia oferty cenowej na:

remont instalacji kanalizacyjnej oraz remont łazienek i WC w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Przedkładam niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania o cenę na kwotę netto:zł

Słowniezł

kwota brutto zł

Informacja dla Wykonawcy:

W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 lipca 2009 r.

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis oraz pieczęć Wykonawcy)

Załącznik na 1 – przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 3725)

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 12	Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3) IGM, Warszawa-Olsztyn 1997, Wydanie III
KNR 202	Konstrukcje budowlane
KNR 401	Roboty remontowe budowlane MGPiB, Warszawa 1994, Wydanie II
ORGB 202	Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 roboty remontowe			
1.1 KNR Część 04 poz.0907 rozebranie oblicowania ścian norma czasu rozebrania 1m2 licowania ścian glazura 0,67r/g rozebranie oblicowania ścian łazienek II pietro $(21,90+5,75+17,20) * 2,00 = 89,7$ 89,7	~89,70		m2
1.2 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej odbicie tynków wewnętrznych pod licowanie ścian jw poz.1+10% $(21,90+5,75+17,20) * 2,0 * 15\% = 13,455$ jw. 89,70 = 89,7 103,155	~103,16		m2
1.3 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii II; ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie jw. 103,16 = 103,16 103,16	~103,16		m2
1.4 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża jw. poz. 1 89,70 = 89,7 89,7	~89,70		m2
1.5 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła jw. poz.1 89,70 = 89,7 89,7	~89,70		m2
1.6 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm (rozebranie posadzki lastrykowej) rozebranie posadzek lastrykowych $3,13*2,60+3,13*3,15+0,90*2,10+2,57*3,10+3,20*2,08 = 34,5105$ 34,5105	~34,51		m3
1.7 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro jw. 34,51 = 34,51 34,51	~34,51		m2
1.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 34,51	34,51		m2
1.9 ORGB 202/2806/3 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20, zaprawa "Ceresit" jw. 34,51 = 34,51 34,51	~34,51		m2
1.10 KNR 202/9012/1 (1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 1-dzielne wymiana skrzydeł drzwiowych łazienkowych $2,0 * 0,60 * 9 = 10,8$ 10,8	~10,80		m2
1.11 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2 skrzydła $2,00 * 0,70 * 2 = 2,8$ 2,8	~2,80		m2
1.12 KNR 202/120/2 (1) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych ściany działowe 1/2 cegły w łazienkach $(3,10-0,60*3+1,15*3) * 2,50 = 11,875$ 11,875	~11,88		m2

Kosztorys Remontowo-Budowlany remont łazienek i wc

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 3725)

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.13 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne malowanie farba emulsją poz. (21,90+5,75+17,20)*1,20 = 53,82 34,51 = 34,51 88,33	~88,33	.	m2
1.14 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde dalsze malowanie	88,33	.	m2
1.15 rozebranie istniejących ścianek drewnianych w w.c. rozebranie ścianek drewnianych w.c. 3 = 3,0 3,0	~3,000	.	r-g
1.16 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	5	.	szt
1.17 KNR 401/348/1 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły rozebranie ścianek działowych 1,60*3,23+0,90*3,23+0,19*3,23 = 8,6887 8,6887	~8,69	.	m2
1.18 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km wywóz gruzu 34,51*0,10+103,16*0,03+8,69*0,12 = 7,5886 7,5886	~7,589	.	m3
1.19 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km	7,589	10,0	m3

Opis pozycji	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość
--------------	-------	-------	-------	------	---------

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
31	Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego, wykonywane z rur z tworzyw sztucznych PB, w technologii Hepworth IGM Warszawa-Olsztyn 2002, wydanie I
KNR 402	Roboty remontowe instalacji sanitarnych MGPIB, Warszawa 1988
KNR 4052	Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci, obiektów kanalizacyjnych - tom II MGPIB, Warszawa

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 instalacje sanitarne			
1.1 KNR 402/201/3 Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi·100·mm wymiana odcinka rury kanalizacyjnej parter 3,20*3+2 = 11,6 11,6			
1.2 KNR 402/219/1 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym umywalki fajansowe 8 = 8,0 8,0	~11,60		miejsce
1.3 KNR 402/224/1 Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej miski sedesowe 6 = 6,0 6,0	~8		kpl
1.4 KNR 402/225/1 (1) Wymiana piúczki ustępowej, z zaworem piywakowym piúczki ustępowe 6 = 6,0 6,0	~6		szt
1.5 KNR 402/228/1 Wymiana elementów zestawu pisuarowego, miska fajansowa	2		szt
1.6 KNR 402/121/1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 6 = 6,0 6,0	~6		szt
1.7 KNR 4052/122/1 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych, studzienki rewizyjne o średnicy wewnętrznej 1000·mm	2		szt
1.8 KNR 402/109/2 Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, Fi·20·mm	6		szt
1.9 KNR 402/109/6 Wymiana podejścia wodociągowego pod piúczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa	6		szt
1.10 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm	16		m
1.11 ryczałt galanteria łazienkowa (wycena własna) kpl 6 = 6,0 6,0	~6		kpl
1.12 KNR 31/105/1 (1) Przepływowce i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz przepływowy wiszący, do 18kW	2		kpl