

Celestynów, dnia 16 listopada 2009 r.

IZP.54-341-217/09

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na remont ul. Poniatowskiego w Celestynowie

W związku z planowanym przystąpieniem do w/w przetargu zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. W projekcie remontu ulicy Poniatowskiego przewidziano wykonanie rowu jednostronnego (przekrój normalny i rysunek sytuacyjny). W przedmiarze brak jest pozycji ujmujących wykonanie tego elementu. Czy zamawiający uzupełni przedmiar o pozycje dotyczące wykonania rowu odwadniającego?

Odp. Remont ul. Poniatowskiego został podzielony na II etapy. Zamawiający przewiduje wykonanie rowu odwadniającego dla całej ul. Poniatowskiego w II etapie wykonania.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie obramowania jezdni opornikiem betonowym o wym. 12x13 cm.

Odp. Projekt przewiduje wykonanie opornika drogowego 10x25 cm wtopionego. Ponieważ wg danych posiadanych przez inwestora nie występuje w obrocie handlowym opornik 10x25 cm, należy przyjąć opornik 12x25 cm.

3. Czy zamawiający nie przewiduje prowadzenia żadnych prac przy utwardzeniu zjazdów na posesję? (nawet na szerokości pobocza)?

Odp. Regulacja wysokościowa połączenia jezdni z wjazdami do posesji przewidywana jest na etapie wykonania formowania i zagęszczania poboczy. Istniejące zjazdy w większości są wykonane, jako gruntowe.

4. Jaka jest prawidłowa głębokość wykonania koryta chodnika – 20 cm co sugeruje krotność = 2 w pozycji 3.2.2 przedmiaru, czy 15 cm co sugeruje dział 8 „Roboty ziemne” Projektu remontu ul. Poniatowskiego?

Odp. Głębokość koryta pod nawierzchnie chodników wynosi dokładnie 19 cm zgodnie z przyjętą konstrukcją nawierzchni chodnika. Przyjęta w rozdziale robót ziemnych w opisie technicznym grubość 15 cm koryta chodnika została przyjęta do szacunkowych obliczeń wywozu nadmiaru mas ziemnych.

5. Czy zamawiający nie przewiduje zainstalowania żadnych znaków drogowych na wyremontowanym odcinku ul. Poniatowskiego?

Odp. Przewidziane zmiany stałej organizacji ruchu w związku z remontem ul. Poniatowskiego nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.

Z poważaniem
Wójt Gminy Celestynów
Stefan Traczyk