

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 113507-2010 z dnia 2010-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów

1. Wykonanie nawierzchni drogowej z kostki brukowej o szerokości 4m i długości 233.5 m w obustronnie wtopionym krawężniku. 2. Regulacja i pogłębienie rowu odwadniającego o długości 84 m. 3. Wymiana przepustów na wjazdach do posesji...

Termin składania ofert: 2010-05-24

Celestynów: REMONT DROGI PRZY UL. PRUSA, W MIEJSCOWOŚCI GLINA, GMINA CELESTYNÓW

Numer ogłoszenia: 188627 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113507 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, tel. 022 7897060 w. 119; 7897060, faks 022 7897011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DROGI PRZY UL. PRUSA, W MIEJSCOWOŚCI GLINA, GMINA CELESTYNÓW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wykonanie nawierzchni drogowej z kostki brukowej o szerokości 4m i długości 233.5 m w obustronnie wtopionym krawężniku 2.Regulacja i pogłębienie rowu odwadniającego 84 m 3.Wymiana przepustów na wjazdach do posesji łączna długości 80 m i wykonanie wjazdów na posesje 4.Wykonanie sączek odwodniających podłużnych na łącznej długości 139 m(2x69,5m) Wykonanie nawierzchni drogowej z kostki brukowej o szerokości 4m i długości 233.5 m w obustronnie wtopionym krawężniku: Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej o łącznej grubości 5 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego o łącznej grubości 35 cm, warstwa górna frakcja 0/31,5mm, warstwa dolna frakcja 0/63 mm oraz warstwa odsączająca z piasku rzecznoego średnioziarnistego o grubości 10 cm. Krawężniki betonowe 15cmx30cm,

ława B15 z oporem Regulacja i pogłębienie rowu odwadniającego na odcinku 84 m Rów o przekroju trapezowym szerokość dna 30 cm szerokość na powierzchni 130 cm, głębokości 75 cm. Wymiana przepustów na wjazdach do posesji łączna długość 80 m i wykonanie wjazdów na posesje Należy zastosować przepusty prefabrykowane betonowe o średnicy 40 cm, warstwę odsączającą o grubości 10 cm z piasku rzeczno-średnioziarnistego podbudowę z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm frakcja 0/31,5mm podbudowę betonową z betonu B20 o grubości 20 cm zbrojoną rusztem stalowym średnicy 10mm 10x10, podsypkę cementowo-piaskową o grubości 5 cm, kostkę brukową betonową o grubości 8 cm. Zjazdy mają być wykonane w krawężniku z oporem 15x30cm na ławach betonowych B15 Wykonanie sączek odwodniających podłużnych na łącznej długości 139 m(2x69,5m) Sączki należy wykonać z kruszywa łamanego o łącznej grubości warstw 47 cm warstwa dolna 33 cm frakcja 0/63 mm i górna 14 cm frakcja 0/31,5 mm na warstwie odsączającej o grubości 10 cm. Szerokość górnej warstwy kruszywa będzie wynosiła od 25 do 50 cm, dolnej 10-35 cm. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Urządzenia terenu budowy. 2. Zapewnienia dostępu do posesji podczas budowy oraz zapewnienia obsługi komunikacyjnej, 3. Usuwania materiałów, odpadów i śmieci z miejsca budowy. 4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i posadzi na własny koszt. 5. Wykonawca zdobędzie w imieniu Zamawiającego projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony z zarządcą drogi oraz decyzję na zajęcie pasa drogowego, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej 6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 7. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest naprawić je niezwłocznie na własny koszt. 8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych nieprzewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w przeglądach gwarancyjnych wynikających z umowy (okres gwarancji na wykonane roboty budowlane będzie wynosił 36 miesięcy). Do dnia upływu terminu gwarancji jakości Wykonawca powinien być dostępny na każde wezwanie Zamawiającego. 12. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 3 egzemplarzy kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 13. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i powinny odpowiadać Polskim Normom, wytycznym zawartym w dokumentach oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa. 14. Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy kosztorys zgodny z ceną ryczałtową zaproponowaną w formularzu oferty- Załączniku nr 1. 15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu

gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad wynikających z nienależytego wykonania robót. UWAGA. Projekt budowlano - wykonawczy dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. i T TOMIRAF, Głina ul. Wspólna 42, 05-430 Celestynów, Głina ul. Wspólna 42, 05-430 Celestynów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 252429,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 148662,53

Oferta z najniższą ceną: 148662,53 / **Oferta z najwyższą ceną:** 262722,98

Waluta: PLN.