
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223300-9 45

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych dla SP ZOZ przy ul. Reguckiej 5 w miejscowości Celestynów
ADRES INWESTYCJI : ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów (dz. nr ew. 516/6; 516/10, obręb Celestynów)
INWESTOR : Gmina Celestynów
ADRES INWESTORA : ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
BRANŻA : Drogi

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

SPORZADZAJĄCY :

Data opracowania

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - Utwardzenie nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych dla SP ZOZ przy ul. Reguckiej 5 w miejscowości Celestynów

Utwardzenie nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych i drogi manewrowej dla SP ZOZ przy ul. Reguckiej 5 w m. Celestynów

Roboty przygotowawcze

- powierzchniowe roboty pomiarowe

Roboty ziemne

- roboty ziemne w zakresie korytowania pod nawierzchnie

- wykonanie rowków pod krawężniki

- formowanie poboczy

Roboty nawierzchniowe

- ustawienie krawężników ulicznych na ławach betonowych

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie warstw podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Oczyszczenie terenu robót

- roboty porządkowe i rekultywacja terenu

Technologia wykonania: wg opisu pozycji przedmiaru robót

Zakres robót: wg ilości przedmiaru robót

KOSZTORYS OFERTOWY - Utwardzenie nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych dla SP ZOZ przy ul. Reguckiej 5 w miejscowości Celestynów

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Utwardzenie nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych dla SP ZOZ przy ul. Reguckiej 5 w miejscowości Celestynów							
1		4510000-8	Roboty przygotowawcze				
1.1	D-01.01.01	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,0385 = 0,04		
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2		45111000-8	Roboty ziemne				
2.1	D-02.01.01	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. I-II	m	115		
2.2	D-04.01.01	KNNR 6 0101-03 Ekstrapolacja	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 1,67	m ²	385		
Razem dział: Roboty ziemne							
3		45233252-0	Roboty nawierzchniowe				
3.1			Krawężniki				
3.1.1	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	115*0,074 = 8,51		
3.1.2	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	115		
3.2			Podbudowa				
3.2.1	D-04.02.01	KNNR 6 0104-02 Interpolacja	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm Krotność = 0,75	m ²	25,0*5,0 = 125,00		
3.2.2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	385		
3.2.3	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	385		
3.3			Nawierzchnia				
3.3.1	D-05.03.23A	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	385		
Razem dział: Roboty nawierzchniowe							
4		45111000-8	Oczyszczenie terenu robót				
4.1		KNR 2-21 0101-04 D-01.02.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl. do 1.0 km	m ³	2		
Razem dział: Oczyszczenie terenu robót							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie nawierzchni placu z wykonaniem miejsc parkingowych dla SP ZOZ przy ul. Reguckiej 5 w miejscowości Celestynów					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,0385	ha ha	0,039	
				RAZEM	0,04
2	45111000-8	Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II 115	m m	115,00	
				RAZEM	115,00
2.2	KNNR 6 0101-03 Ekstrapolacja	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 1,67 385	m ² m ²	385,00	
				RAZEM	385,00
3	45233252-0	Roboty nawierzchniowe			
3.1		Krawężniki			
3.1.1	KNR 2-31 1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 115*0,074	m ³ m ³	8,51	
				RAZEM	8,51
3.1.2	KNR 2-31 2 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 115	m m	115,00	
				RAZEM	115,00
3.2		Podbudowa			
3.2.1	KNNR 6 1 0104-02 Interpolacja	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 0,75 25,0*5,0	m ² m ²	125,00	
				RAZEM	125,00
3.2.2	KNNR 6 2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 385	m ² m ²	385,00	
				RAZEM	385,00
3.2.3	KNNR 6 3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 385	m ² m ²	385,00	
				RAZEM	385,00
3.3		Nawierzchnia			
3.3.1	KNR 2-31 1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej 385	m ² m ²	385,00	
				RAZEM	385,00
4	45111000-8	Oczyszczenie terenu robót			
4.1	KNR 2-21 0101-04 D-01.02.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 2	m ³ m ³	2,00	
				RAZEM	2,00